

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 6 年度

特環・農集下水道事業県道須坂中野線ほか17路線舗装  
本復旧工事

公表用積算内訳書

県道須坂中野線 ほか17路線

中野市大字新野 ほか12地区

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
【特環区域】 舗装修繕箇所 10か所 アスファルト舗装舗装打替え工 A=104m <sup>2</sup>  【農集区域】 舗装修繕箇所 9か所 アスファルト舗装舗装打替え工 A=48m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 1 月 31 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工 特環		式	1,607,229	
舗装打換え工		式	1,187,478	
舗装版切断 アスファルト舗装版		式	857,278	
舗装版破碎(小規模)	98	m	61,250	工種 第0001号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下	105	m <sup>2</sup>	179,025	工種 第0002号表
殻処分 アスファルト殻	8	m <sup>3</sup>	37,280	工種 第0003号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	19	t	28,500	工種 第0004号表
	39	m <sup>2</sup>	138,918	工種 第0005号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	60	m <sup>2</sup>	398,760	工種 第0006号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	5	m <sup>2</sup>	13,545	工種 第0007号表
付帯工		式	130,280	
ペイント式区画線 外側線 白		m	130,280	
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1,500	m	129,000	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	20	m	1,280	
交通管理工		式	199,920	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	14	人日	199,920	工種 第0008号表
舗装工 農集		式	419,751	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装打換え工				
		式	305,511	
舗装版切断 アスファルト舗装版				
	55	m	34,375	工種 第0009号表
舗装版破碎(小規模)				
	48	m <sup>2</sup>	81,840	工種 第0010号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下				
	2	m <sup>3</sup>	9,320	工種 第0011号表
殻処分 アスファルト殻				
	6	t	9,000	工種 第0012号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	48	m <sup>2</sup>	170,976	工種 第0013号表
交通管理工				
		式	114,240	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B				
	8	人日	114,240	工種 第0014号表
<b>** 直接工事費 **</b>				
			1,607,229	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬費				
			243,200	
重機回送費				
	19	回	243,200	
** 共通仮設費率計算額 **				
			400,000	
** 共通仮設費計 **				
			643,200	
** 純工事費 **				
			2,250,429	
** 現場管理費 **				
			1,185,000	
** 工事原価 **				
			3,435,429	
* 一般管理費等 *				
			804,571	
** 工事価格計 **				
			4,240,000	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
**消費税等 相当額計**				424,000	
**工事費計**				4,664,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				164,936	

舗装版切断

# 工種明細表

工種 第0001号表

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	625	
*** 単位当り ***	1	m	625	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）				
	1	m <sup>2</sup>	1,705	
*** 単位当り ***				
	1	m <sup>2</sup>	1,705	

殻運搬

# 工種明細表

工種 第0003号表

舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下 機械積込(小規模土工)	1	m <sup>3</sup>	4,660	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	4,660	



表層

# 工種明細表

工種 第0005号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m <sup>2</sup>	3,219	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m <sup>2</sup>	343	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	3,562	

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m <sup>2</sup>	3,133	
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m <sup>2</sup>	3,170	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m <sup>2</sup>	343	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	6,646	

表層

# 工種明細表

工種 第0007号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	1	m <sup>2</sup>	2,366	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m <sup>2</sup>	343	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	2,709	

交通誘導警備員B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	14,280	
*** 単位当り ***	1	人日	14,280	

舗装版切断

# 工種明細表

工種 第0009号表

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	625	
*** 単位当り ***	1	m	625	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）				
	1	m <sup>2</sup>	1,705	
*** 単位当り ***				
	1	m <sup>2</sup>	1,705	

殻運搬

# 工種明細表

工種 第0011号表

舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下 機械積込(小規模土工)	1	m <sup>3</sup>	4,660	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	4,660	



表層

# 工種明細表

工種 第0013号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m <sup>2</sup>	3,219	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m <sup>2</sup>	343	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	3,562	

交通誘導警備員B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	14,280	
*** 単位当り ***	1	人日	14,280	