

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 6 年度 市単土地改良事業 赤岩地区水路改修工事														公表用積算内訳書	
市道赤岩49号線							中野市大字赤岩								
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負				
水路改修 L=50.5m ベンチフリューム 350Ⅱ型 L=44.0m 落差フリューム 350型 L=6.0m								施 工 期 間			日 間				
								起工予定年月日			令和 6 年 10 月 日				
								竣工予定年月日			令和 7 年 1 月 31 日				
								契約保証方法			補正なし				
								この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。							

＊＊本工事費＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
＊＊本工事費＊＊								
水路工								
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリュームⅡ型 350 350×235×2000mm	44		m			349,052		
落差フリューム（RF）工 RF 350型 基礎碎石有りRC-40	3		箇所			77,616		
掛口工布設 普通掛口350型 基礎碎石有りRC-40	1		箇所			9,379		
排水構造物工 蓋版据付 ベンチフリューム用 40kgを超え170kg／枚以下	8		枚			54,856		
炭素鋼鋼管布設 人力 白ネジ付 100A 横断取入口用 L=4.0m/箇所	4.0		m			26,480		
炭素鋼鋼管布設 人力 白ネジ付 150A 横断排水用 L=4.0m/箇所	8.0		m			88,168		
水路土工								
						403,417		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	7	m 3	15,449	
基面整正	25	m 2	12,180	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ（I）	18	m 3	55,782	
再生クラッシャーラン40mm以下	24	m 3	88,800	
水替工（小口径）設置撤去	1	箇所	21,315	
水替工（小口径） ∴作業時排水 発動発電機 ∴0～6（m3/h）未満 全揚程10m以下	1	箇所	148,671	
締切工 土のう工（仕拵え～設置～撤去）	0.1	m 3	3,617	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.0km以下 バックホ	7	m 3	29,603	
産業廃棄物処分費			28,000	

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
残土処分費 普通土								
	7		m	3		28,000		
道路復旧工								
						42,792		
不陸整正 補足材料なし								
	110		m	2		13,992		
補足材購入 ズリ40-0 現場渡し								
	6		m	3		28,800		
構造物撤去工								
						7,441		
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要								
	0.3		m	3		5,819		
有筋Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込								
	0.3		m	3		502		
産業廃棄物処分費								
						1,120		
有筋コンクリート塊処理費 中間処理場								
	0.8		t			1,120		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						1,059,000		
共通仮設 費率分								
						165,000		
共通仮設費計								
						165,000		
純工事費								
						1,224,000		
*現場管理費 *								
						669,000		
工事原価								
						1,893,000		
一般管理費 等								
						437,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						123,024		
工事価格計								
						2,330,000		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
消費税等 相当額計								
						233,000		
工事費計								
						2,563,000		