

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 6 年度 市単土地改良事業 北大熊地区農道舗装工事													公表用積算内訳書	
市道北大熊6号線						中野市大字三ツ和								
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
農道舗装工 市道北大熊6号線 W = 2.9m L = 130.0m A = 377m ²								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 6 年 10 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 1 月 31 日			
								契約保証方法			補正なし			
								この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊								
舗装工								
						1,800,320		
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)								
	60		m	3		73,740		
不陸整正 補足材料なし								
	377		m	2		47,954		
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 0 0 mm								
	377		m	2		362,222		
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm								
	377		m	2		855,790		
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 9.0km以下 バックホ								
	66		m	3		196,614		
＊ 産業廃棄物処分費 ＊								
						264,000		
残土処分費 普通土								
	66		m	3		264,000		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊								
						1,800,000		
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						283,000		
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						283,000		
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						2,083,000		
＊ 現場管理費 ＊						833,000		
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						2,916,000		
＊ 一般管理費 等 ＊						634,000		
（参考）予定 価格に占める 法定福利費概 算額						138,095		
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						3,550,000		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊								
						355,000		
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊								
						3,905,000		