

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 6 年度 市単土地改良事業 小沼地区農道舗装工事													公表用積算内訳書	
市道新保52号線						中野市大字三ツ和								
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
農道舗装工 市道新保52号線 W=2.5m L=100.0m A=250m ²								施 工 期 間			日 間			
								起工予定年月日			令和 6 年 10 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 1 月 31 日			
								契約保証方法			補正なし			
								この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

＊＊本工事費＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
舗装工					
				1,162,956	
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)		40	m 3	49,160	
不陸整正 補足材料なし		250	m 2	31,800	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm		250	m 2	240,200	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm		250	m 2	567,500	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホ		44	m 3	98,296	
＊産業廃棄物処分費＊				176,000	
残土処分費 普通土		44	m 3	176,000	

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						1,163,000		
共通仮設 費率分								
						182,000		
共通仮設費計								
						182,000		
純工事費								
						1,345,000		
*現場管理費 *								
						536,000		
工事原価								
						1,881,000		
一般管理費 等								
						409,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						89,081		
工事価格計								
						2,290,000		

※※本工事費※※

頁0-0004

[illegible]