

令和6年度
市道岩船17号線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為）

中野市大字岩船

数 量 計 算 書

数 量 集 計 表

工事名		令和6年度 市道岩船17号線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為）		事業区分			
				工事区分			
工事区分・工種・種別・細別・規格		算出式		単位	計算	数量	増減
排水構造物工							
作業土工	床掘	$\left(\begin{array}{cc} \text{西側} & \text{東側} \\ 0.50 \times 20.00 & 0.53 \times 26.00 \end{array} \right) + (\quad)$		m3	23.8	20	
	埋戻し	$\begin{array}{cc} \text{発生土} & \text{RC40} \\ 11.44 & + 9.20 \end{array}$		m3	20.6	20	
	埋戻し 発生土	$\left(\begin{array}{cc} \text{西側} & \text{東側} \\ 0.26 \times 20.00 & 0.24 \times 26.00 \end{array} \right) + (\quad)$		m3	11.4		
	埋戻し RC40	$\left(\begin{array}{cc} \text{西側} & \text{東側} \\ 0.20 \times 20.00 & 0.20 \times 26.00 \end{array} \right) + (\quad)$		m3	9.2		
	土材料 RC40			m3	9.2	9	
残土処理工	土砂等運搬	$\begin{array}{cc} \text{床掘} & \text{埋戻(発生土)} \\ 23.78 & -(11.44 \div 0.90) \end{array}$		m3	11.1	10	
	残土等処分			m3	11.1	10	
側溝工	自由勾配側溝 300×300	$\begin{array}{cc} \text{西側} & \text{東側} \\ 20.00 & + 26.00 \end{array}$		m	46.0	46	
	側溝蓋 コンクリート L=0.5m	$\begin{array}{cc} \text{西側} & \text{東側} \\ 16.00 & + 22.00 \end{array}$		枚	38.0	38	
	側溝蓋 グレーチング L=1.0m	$\begin{array}{cc} \text{西側} & \text{東側} \\ 2.00 & + 2.00 \end{array}$		枚	4.0	4	
構造物撤去工							
構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し 鉄筋	$\left(\begin{array}{cc} \text{西側} & \text{東側} \\ 0.04 \times 20.00 & 0.04 \times 26.00 \end{array} \right) + (\quad)$		m3	1.8	2	
	舗装版切断	$\left(\begin{array}{cc} \text{西側} & \text{東側} \\ 0.52 + 20.00 & + 0.52 \end{array} \right) + 26.00$		m	47.0	47	
	舗装版破碎	$\left(\begin{array}{cc} \text{西側} & \text{東側} \\ 0.09 \times 20.00 & 0.09 \times 26.00 \end{array} \right) + (\quad)$		m2	4.1	4	

工事区分・工種・種別・細別・規格	算出式	単位	計算	数量	増減
運搬処理工 殻運搬 鉄筋Co		m3	1.8	2	
殻運搬 As	4.14 × 0.05	m3	0.2	0.2	
殻処分 鉄筋Co	1.84 × 2.50	t	4.6	5	
殻処分 As	0.21 × 2.30	t	0.5	1	
舗装工					
アスファルト舗装工 上層路盤 車道・路肩部	西側 (0.50 × 20.00)+(東側 0.50 × 26.00)	m2	23.0	23	
表層 車道・路肩部		m2	23.0	23	