

令和 6 年度市道西江部26号線舗装修繕工事（ゼロ債務負担行為）

中野市大字岩船 市道西江部26号線

数 量 計 算 書

中 野 市

数量総括表

[illegible]

数量計算書

工種・種別	細別	計算式		単位
取壊し工	舗装版切断工	3.7	= 3.7	m
	舗装版破碎	316.90	= 316.9	m ²
	舗装版殻運搬	316.9×0.05	= 15.8	m ³
	処分費	15.8×2.3	= 36.3	t
舗装工	不陸整正	316.90	= 316.9	m ²
	表層工	316.90	= 316.9	m ²
仮設工	交通誘導警備員	2人/日×2日	= 4	人・日

<div> <div>打替え部</div> <div>舗 装 面 積 計 算 書</div> <div>(P. 1)</div> </div>										
位 置	横 断 幅 員			平 均 横 断 幅 員			距 離	表層	舗装切断	備考
	表層			表層						
	m	m	m	m	m	m	m	m ²	m	
BP 0.0	3.68									
EP 85.0	3.70			3.69			85.0	313.70	3.7	
BP隅切り	1.9×1.8×0.5+1.7×1.7×0.5=3.155							3.20		
合 計	平均幅員 3.73						85.0	316.90	3.70	