

(様式－1)

工事番号								
文化 スポーツ 振興課		課 長	同課長補佐	スポーツ振興係長	審査者	担当者	係	設計者
令和6年度 中野市宮野球場及び豊田野球場グラウンド整備業務委託					金抜設計書			
中野市大字一本木522番地 中野市宮野球場ほか1箇所								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
■中野市宮野球場グラウンド整備 ・内野及び外野 不陸整正、転圧及び整備 ・外野芝生部分 目土散布及び転圧、エアレーション、周囲 カッター切り ■豊田野球場グラウンド整備 ・不陸整正及び内野整備、マウンド成形				施 工 期 間		日間		
				起 工 予 定 年 月 日		令和7年2月 日		
				竣 工 予 定 年 月 日		令和7年3月 日		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課 係 名		文化スポーツ振興課 スポーツ振興係		
				積 算 年 月		令和7年1月		

中 野 市

起 工 理 由

中野市宮野球場及び豊田野球場の使用準備のため整備を行う。

請 負 対 象 額 円

工 事 価 格 円

消 費 税 等 相 当 額 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 階 変 更 (増 減)		
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格		A		A1		A2		A3	
	消 費 税 等 相 当 額		B		B1		B2		B3	
	積 算 額		C		C1		C2		C3	
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3	
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3	
	契 約 額		F		F1		F2		F3	
	増 減				G1		G2		G3	
		B=A×0. 10 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0. 10 F=D+E		B1=A1×0. 10 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0. 10 F1=D1+E1 G1=F1－F		B2=A2×0. 10 C2=A2+B2 D2=A2×F/C E2=D2×0. 10 F2=D2+E2 G2=F2－F1		B3=A3×0. 10 C3=A3+B3 D3=A3×F/C E3=D3×0. 10 F3=D3+E3 G3=F3－F2		
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。				D1 算 出	× _____ ÷	D2		× _____ ÷	D3	× _____ ÷
積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。						算				
工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。						出				
契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加										

<div> <div>総括表</div> <div>第 1 号表</div> </div>						
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	
令和6年度 中野市営野球場及び豊田野球場グラウンド整備業務委託						
A. 直接業務費						
I 中野市営野球場		式	1.0			
II 豊田野球場		式	1.0			
直接工事費計						
B. 共通費						
共通仮設費		式	1.0			
現場管理費		式	1.0			
一般管理費		式	1.0			
共通費計						
工事価格						
消費税等						
合 計						

中 野 市

明 細 書						第 1 号表
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 直接業務費						
I 中野市営野球場						
【内野部分】						
不陸整正工	不陸整正工（アングル引き）転圧	m ²	3090.00			
内野整備工	内野部分40m×40m ハードレーキ掛け	m ²	1600.00			
【外野部分】						
目土散布工	散布量5mm/m ² 擦り込み共	m ²	7877.00			
転圧工		m ²	7877.00			
エアレーション	バーチカルモア	m ²	7877.00			
集草	場内処分	m ²	7877.00			
周囲カッター切り	ファールライン両側既設芝生切りそろえ 集草とも 場内処分	m	240.00			
周囲カッター切り	外野ウエーニングゾーン境界部分既存芝 生切りそろえ集草とも 場内処分	m	160.00			
整地工	不陸整生 転圧	m	400.00			
小計						

中 野 市

明 細 書							第 2 号表
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
A. 直接業務費							
Ⅱ 豊田野球場							
【内野部分】							
不陸整正工	不陸整正工（アングル引き） 転圧 45m×45m	m ²	2025.00				
内野整備工	各塁及びホームベース周囲10m×10m 4箇所 ハードレーキ掛け	m ²	400.00				
マウンド成形工	ピッチャープレート既設再利用	箇所	1.00				

中 野 市