

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
令和 7 年度 七瀬地区浸水対策工事														公表用積算内訳書
市道片塩29号線							中野市大字七瀬							
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
排水構造物工 自由勾配側溝 6 0 0 型 L = 4 0 . 1 m ボックスカルバート 6 0 0 型 L = 3 2 . 9 m 集水柵 9 0 0 型 N = 2 基 舗装工 A = 5 5 m 2 付帯工（上水道管布設替工） N = 一式								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 7 年 6 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 12 月 25 日			
								契約保証方法			金銭的保証			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
		式	6,180,085	
排水構造物工				
		式	5,945,650	
作業土工				
		式	1,413,240	
床掘り（掘削）				
	180	m 3	62,280	
埋戻し（RC-40）				
	30	m 3	121,920	
埋戻し（発生土）				
	40	m 3	162,560	
土材料				
	40	m 3	148,000	
土砂等運搬				
	160	m 3	238,400	

本工事費

頁0-0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
残土等処分				
	160	m 3	640,000	
基面整正				
	80	m 2	40,080	
側溝工				
		式	4,532,410	
自由勾配側溝 縦断用 600×1000型				
	10	m	278,200	
自由勾配側溝 縦断用 600×1100型				
	6	m	179,520	
自由勾配側溝 縦断用 600×1200型				
	6	m	186,420	
自由勾配側溝 縦断用 600×1300型				
	2	m	68,240	
自由勾配側溝 横断用 600×1300型				
	15	m	852,150	
コンクリート				
	3	m 3	101,850	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
側溝蓋（コンクリート蓋） 自由勾配側溝用L=0.5m 幅500用								
	20		枚		110,960			
側溝蓋（縦断用グレーチング蓋） 自由勾配側溝用L=1.0m 幅600用（T-25）								
	2		枚		81,260			
側溝蓋（横断用グレーチング蓋） 自由勾配側溝用L=1.0m 幅600用（T-25）								
	7		枚		287,210			
プレキャストボックス								
	33		m		2,046,660			
現場打ち集水桝 1型								
	1		箇所		240,340			
現場打ち集水桝 2型								
	1		箇所		99,600			
構造物撤去工								
				式	234,435			
構造物取壊し工								
				式	194,055			
舗装版切断								
	51		m		36,465			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎				
	90	m 2	157,590	
運搬処理工				
		式	40,380	
殻運搬 アスファルト殻				
	5	m 3	24,980	
殻処分 アスファルト殻				
	11	t	15,400	
舗装				
		式	1,268,997	
舗装工				
		式	293,280	
アスファルト舗装工				
		式	293,280	
不陸整正				
	23	m 2	2,990	
下層路盤（車道・路肩部）				
	55	m 2	53,900	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部）				
	55	m 2	53,185	
表層（車道・路肩部）				
	55	m 2	183,205	
付帯工				
		式	975,717	
付帯工				
		式	975,717	
付帯工 送・配水管布設替工事				
	1	式	975,717	
仮設工				
		式	176,838	
任意仮設工				
	1	式	176,838	
*** 直接工事費 ***				
			7,625,920	
運搬費				
			46,800	

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 3 . 5 k m (× 往復)	4	t	34,800	
仮設材等の積み込み, 取卸し費 積み込み, 取卸し (往復分)	4	t	12,000	
技術管理費			1,690	
通水試験工《既設管連結・給水車不要》 200mm ~ 300mm 1日当り試験距離 : 750m	0.006	日	1,127	
通水試験工《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離 : 1250m	0.003	日	563	
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊			1,117,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			1,165,490	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			8,791,410	
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊			3,278,000	

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* * 工事原価 * *					
				12,069,410	
* 一般管理費 等 *					
				2,530,590	
* * 工事価格計 * *					
				14,600,000	
* * 消費税等 相当額計 * *					
				1,460,000	
* * 工事費計 * *					
				16,060,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額					
				529,980	