

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

特定環境保全公共下水道事業 高丘地区マンホール
内部防食塗装等修繕工事

公表用積算内訳書

市道 片塩牛出線

中野市大字牛出

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
マンホール内防食塗装工 N=2箇所 防食塗装 D種ライニング t = 2.5mm A=14m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 7 年 7 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 11 月 17 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
管路			2,504,266	
マンホール内部補修工			2,504,266	
マンホール洗浄工 高圧洗浄	14	m ²	83,454	
劣化部除去工 高圧水30MPa以上、劣化コンクリート除去、 電動工具併用	14	m ²	277,858	
断面修復工 超早強無収縮断面修復材、平均 t = 10mm MH壁面、インバート部	14	m ²	284,438	
塗布型防食塗装工 D種、MH壁面、インバート部、平均 t = 2.5mm	14	m ²	586,348	
管きょ内締切工 揚泥車運転、4 t、147 k w		日	588,690	
マンホール蓋取替工 (A s カッター) 中野市特環、 600受枠共 T-25、防食塗装仕様、	2	箇所	450,218	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員 B				
	16	人・日	236,320	
* すべての諸経費の対象額に含めない *			-5,460	
スクラップ ヘビー、H3				
	0.2	t	-5,460	
* 処分費等 *				
			2,400	
残土処分費 (m 3) 株ふるさと石産				
	0.6	m 3	1,800	
As殻処分費 (t) 北信アスコン株				
	0.4	t	600	
*** 直接工事費 ***				
			2,504,266	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			413,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			413,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 純工事費 **								
						2,917,266		
** 現場管理費 **								
						1,289,000		
** 工事原価 **								
						4,206,266		
* 一般管理費等 *								
						993,734		
** 工事価格計 **								
						5,200,000		
** 消費税等相当額計 **								
						520,000		
** 工事費計 **								
						5,720,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						227,760		