

令和7年度 市道篠井15号線路肩防災工事

中野市大字篠井 篠井15号線

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | | | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|-----|------|------|
| 道路土工 | 作業土工 | 床掘り | 小規模 | m3 | 60 | 60.2 |
| | | 埋戻し（発生土） | 小規模 | m3 | 10 | 11.0 |
| | | 埋戻し（擦り付け） | 小規模 | m3 | 1 | 1.0 |
| | | 埋戻し（RC40） | 小規模 | m3 | 40 | 35.4 |
| | | 土材料 | 再生砕石RC-40 | m3 | 40 | 35.4 |
| | | 土砂等運搬 | 小規模 | m3 | 50 | 46.8 |
| | | 残土等処分 | | m3 | 50 | 46.8 |
| 擁壁工 | プレキャスト擁壁工 | プレキャスト擁壁 | 0.5m以上1.0m以下 | m | 45 | 44.5 |
| | 小口止 | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m2 | 7 | 7.3 |
| | | 鉄筋 | D13 | t | 0.03 | 0.03 |
| | | コンクリート | 一般養生 | m3 | 0.7 | 0.7 |
| 縁石工 | 縁石工 | 地先境界ブロック | B種 | m | 5 | 4.5 |
| 構造物撤去工 | 運搬処理工 | 殻運搬 | コンクリート(鉄筋) | m3 | 0.5 | 0.5 |
| | | 殻処分 | コンクリート(鉄筋) | m3 | 0.5 | 0.5 |
| 舗装工 | アスファルト舗装工 | 上層路盤 | 粒度調整砕石M-25 t=100 | m2 | 64 | 64.1 |
| | | 表層 | 再生密粒度20F 平均幅員1.4m未満 t=50 | m2 | 66 | 65.7 |
| | | 表層（擦り付け） | 不陸整正 補足材あり | m2 | 14 | 14.0 |

数量計算書

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | | | 計 算 式 | | | 単 位 |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|---|------|-----|
| 道路土工 | 作業土工 | 床掘り | 60.19 | = | 60.2 | m3 |
| | | 埋戻し（発生土） | 11.02 | = | 11.0 | m3 |
| | | 埋戻し（擦り付け） | 1.04 | = | 1.0 | m3 |
| | | 埋戻し（RC40） | 35.39 | = | 35.4 | m3 |
| | | 土材料 | 35.39 | = | 35.4 | m3 |
| | | 土砂等運搬 | 60.19 - (12.06 ÷ 0.90) | = | 46.8 | m3 |
| | | 残土等処分 | 46.79 | = | 46.8 | m3 |
| 擁壁工 | プレキャスト擁壁工 | プレキャスト擁壁 | 44.50 | = | 44.5 | m |
| | 小口止 | 型枠 | 1.80 + 5.48 | = | 7.3 | m2 |
| | | 鉄筋 | 0.002 + 0.03 | = | 0.03 | t |
| | | コンクリート | 0.12 + 0.57 | = | 0.7 | m3 |
| 縁石工 | 縁石工 | 地先境界ブロック | 1.50 + 3.00 | = | 4.5 | m |
| 構造物撤去工 | 運搬処理工 | 殻運搬 | 0.48 | = | 0.5 | m3 |
| | | 殻処分 | 0.48 | = | 0.5 | m3 |
| 舗装工 | アスファルト舗装工 | 上層路盤 | 64.13 | = | 64.1 | m2 |
| | | 表層 | 65.73 | = | 65.7 | m2 |
| | | 表層（擦り付け） | 14.00 | = | 14.0 | m2 |

作業土工

| 測点 | | 距離 | 床堀 | | | 埋戻(発生土) | | | 埋戻(擦り付け) | | | 埋戻(RC40) | | | 備考 |
|-----------|-------|-------|------|------|-------|---------|------|-------|----------|------|------|----------|------|-------|------|
| | | | 断面積 | 平均 | 体積 | 断面積 | 平均 | 体積 | 断面積 | 平均 | 体積 | 断面積 | 平均 | 体積 | |
| Pt.0 | 0.00 | | 1.42 | | | 0.29 | | | | | | 0.78 | | | |
| Pt.1 | 20.00 | 20.00 | 1.33 | 1.38 | 27.60 | 0.23 | 0.26 | 5.20 | | | | 0.78 | 0.78 | 15.60 | |
| Pt.1+15.5 | 35.50 | 15.50 | 1.33 | 1.33 | 20.62 | 0.23 | 0.23 | 3.57 | | | | 0.78 | 0.78 | 12.09 | |
| | 35.50 | 0.00 | 0.02 | | | | | | 0.23 | | | 0.15 | | | 畑出入口 |
| Pt.1+17.0 | 37.00 | 1.50 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | | | | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 畑出入口 |
| | 37.00 | 0.00 | 1.32 | | | 0.25 | | | | | | 0.78 | | | |
| Pt.2 | 40.00 | 3.00 | 1.32 | 1.32 | 3.96 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | | | | 0.78 | 0.78 | 2.34 | |
| Pt.2+6 | 46.00 | 6.00 | 1.32 | 1.32 | 7.92 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | | | | 0.78 | 0.78 | 4.68 | |
| | 46.00 | 0.00 | 0.02 | | | | | | 0.23 | | | 0.15 | | | 畑出入口 |
| Pt.2+9 | 49.00 | 3.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | | | | 0.23 | 0.23 | 0.69 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 畑出入口 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 49.00 | | | 60.19 | | | 11.02 | | | 1.04 | | | 35.39 | |

アスファルト舗装工

| 測点 | | 距離 | 上層路盤 | | | 表層 | | | 表層(擦り付け)・不陸整正 | | | | | | 備考 |
|-----------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|---------------|-----|-------|--|--|--|------|
| | | | 幅 | 平均幅 | 面積 | 幅 | 平均幅 | 面積 | 幅 | 平均幅 | 面積 | | | | |
| 擦り付け | | | | | | | | | | | 14.00 | | | | |
| 小口止① | | | | | 0.74 | | | 0.91 | | | | | | | |
| Pt.0 | 0.00 | | 1.30 | | | 1.30 | | | | | | | | | |
| Pt.1 | 20.00 | 20.00 | 1.30 | 1.30 | 26.00 | 1.30 | 1.30 | 26.00 | | | | | | | |
| Pt.1+15.5 | 35.50 | 15.50 | 1.30 | 1.30 | 20.15 | 1.30 | 1.30 | 20.15 | | | | | | | 畑出入口 |
| | 35.50 | 0.00 | 1.23 | | | 1.23 | | | | | | | | | 畑出入口 |
| Pt.1+17.0 | 37.00 | 1.50 | 1.23 | 1.23 | 1.85 | 1.23 | 1.23 | 1.85 | | | | | | | |
| | 37.00 | 0.00 | 1.30 | | | 1.30 | | | | | | | | | |
| Pt.2 | 40.00 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 3.90 | 1.30 | 1.30 | 3.90 | | | | | | | |
| Pt.2+6 | 46.00 | 6.00 | 1.30 | 1.30 | 7.80 | 1.30 | 1.30 | 7.80 | | | | | | | 畑出入口 |
| | 46.00 | 0.00 | 1.23 | | | 1.23 | | | | | | | | | 畑出入口 |
| Pt.2+9 | 49.00 | 3.00 | 1.23 | 1.23 | 3.69 | 1.23 | 1.23 | 3.69 | | | | | | | |
| 小口止② | | | | | | | | 1.43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 49.00 | | | 64.13 | | | 65.73 | | | 14.00 | | | | |