

数量内訳書

中野市大字豊津

(P. 1)

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
				算出	設計	
側溝改修						
撤去工						
	As舗装切断		m	42.0	42	
	As舗装取壊し		m ²	19.3	19	
	As舗装殻運搬		m ³	1.0	1	
	As殻処分		t	2.2	2	
	無筋Co取壊し	間詰	m ³	0.8	1	
	無筋Co殻運搬	間詰	m ³	0.8	1	
	無筋Co殻処分	間詰	t	1.9	2	
	鉄筋Co取壊し	二次製品	m ³	2.8	3	
	鉄筋Co殻運搬	二次製品	m ³	2.8	3	
	鉄筋Co殻処分	二次製品	t	7.0	7	
土工						
	床堀		m ³	14.8	10	
	埋戻し	RC40-0	m ³	6.6	7	

中野市大字豊津

[illegible]

取 壊 し 数 量 計 算 書

種別	計算式	単位	数量
アスファルト舗装切断	$0.47+41.1+0.47 = 42.0$	m	
アスファルト取壊し	$0.47 \times 41.1 = 19.3$	m ²	
アスファルト運搬	$19.3 \times 0.05 = 1.0$	m ³	
アスファルト処分量	$0.97 \times 2.30 = 2.2$	t	
無筋コンクリート取壊し	$0.02 \times 41.1 = 0.8$	m ³	
無筋コンクリート運搬	$= 0.8$	m ³	
無筋コンクリート殻処分量	$0.82 \times 2.35 = 1.9$	t	
鉄筋コンクリート取壊し	$170 \text{ kg/本} \cdot \text{m} \times 41.1 \text{m (車道用U)} \div 2500 \text{ kg/m}^3 = 2.8$	m ³	
鉄筋コンクリート処分量	$170 \text{ kg/本} \cdot \text{m} \times 41.1 \text{m (車道用U)} \div 1000 \text{ kg} = 7.0$	t	

土 坪 計 算 書										
機械床掘			距 離						機械床掘	摘 要
位 置	断 面 積	平均断面積	中心距離	R	e	平 均	(R±e)/R	実 距 離		
Pt 156.00	m ² 0.36	m ²	m	m	m	m		m	m ³	
Pt 197.10	0.36	0.36	41.10					41.1	14.8	
合 計			m 41.10					m 41.1	m ³ 14.8	

[illegible]

Pt	156.00
----	--------

0.16 m

$$\mathfrak{m}^2$$

41. 10

m

41. 1

$$\mathfrak{m}^3$$

6. 6

6. 6

合計

舗 装 面 積 計 算 書

位 置	横 断 幅 員			平 均 横 断 幅 員			距 離	表 層	上 層 路 盤	間 詰 Co
	表 層	上 層 路 盤	間 詰 Co	表 層	上 層 路 盤	間 詰 Co				
Pt 156.00	m 0.40	m 0.40	m 0.03	m	m	m	m	m ²	m ²	m ³
Pt 197.10	0.40	0.40	0.03	0.40	0.40	0.03	41.1	16.4	16.4	1.2
合 計							41.1	16.4	16.4	1.2