

令和7年度市道下小田中23号線路肩防災工事

中野市大字新野 市道下小田中23号線

# 数 量 計 算 書

中 野 市

# ＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁 0001

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量	設計値	備考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊					
道路改良		式			
擁壁工		式			
作業土工		式			
床掘り	床掘－舗装版破碎控除 333.5－328.9×0.05	m 3	317.1	320	
埋戻し	発生土	m 3	170.9	170	
埋戻し	RC40	m 3	149.1	150	
法面整形（盛土部）		m 2	32.6	33	
基面整正		m 2	148.1	150	
土砂等運搬	床掘－発生土埋戻し/0.9 317.1－170.9／0.9	m 3	127.2	130	
土材料	再生碎石RC-40	m 3	149.1	150	
残土処理工		式			
残土等処分		m 3	127.2	130	
場所打擁壁工		式			
基礎材		m 2	1.2	1	
コンクリート		m 3	0.94	1	
型枠		m 2	5.4	5	
プレキャスト擁壁工		式			

# ＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁 0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量	設計値	備考
プレキャスト擁壁	H1750	m	24.6	25	
プレキャスト擁壁	H2000	m	26.9	27	
プレキャスト擁壁	H2250	m	26.1	26	
排水構造物工		式			
管渠工		式			
暗渠排水管	掛口延長	式		1	
構造物撤去工		式			
防護柵撤去工		式			
防護柵（横断・転落防止柵）撤去		m		2	
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊し	既設L型擁壁撤去	m 3	0.2	0.2	
舗装版切断	起点          延長          終点 5.1    +          88.4    +          3.7	m	97.2	97	
舗装版破碎		m 2	328.9	330	
運搬処理工		式			
殻運搬	既設L型擁壁撤去	m 3		0.2	
殻運搬	328.9 ×          0.05	m 3	16.4	16	
殻処分	0.2 ×          2.5	t	0.5	0.5	
殻処分	16.4 ×          2.3	t	37.8	38	

# ＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁 0003

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量	設計値	備考
舗装		式			
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正		m 2	514. 2	514	
アスファルト舗装工		式			
上層路盤（車道・路肩部）		m 2	514. 2	514	
表層（車道・路肩部）		m 2	514. 2	514	
縁石工		式			
縁石工		式			
地先境界ブロック		m	10. 4	10	
道路付属施設工		式			
道路付属物工		式			
視線誘導標		本		22	
道路反射鏡	撤去	基		1	

土工数量計算書 1 ( 市道下小田中23号線 )

測 点	延 長	床 掘			基面整正			発生土埋戻し		
		断 面 積	平 均	体 積	幅	平 均	面 積	断 面 積	平 均	体 積
BP-1.0	-1.00	1.6			1.0			0.4		
BP	0.00	1.6	1.60	1.6	1.0	1.00	1.0	0.4	0.40	0.4
BP	0.00	4.1	2.85	0.0	1.7	1.35	0.0	1.5	0.95	0.0
No.1	20.00	4.1	4.10	82.0	1.7	1.70	34.0	1.4	1.45	29.0
No.1+4.6	24.60	4.1	4.10	18.9	1.7	1.70	7.8	1.4	1.40	6.4
No.1+4.6	24.60	1.3	2.70	0.0	0.3	1.00	0.0	0.9	1.15	0.0
No.1+11.2	31.20	1.3	1.30	8.6	0.3	0.30	2.0	0.9	0.90	5.9
No.1+11.2	31.20	4.0	2.65	0.0	1.9	1.10	0.0	2.1	1.50	0.0
No.2	40.00	4.0	4.00	35.2	1.9	1.90	16.7	2.1	2.10	18.5
No.2+17.7	57.70	4.0	4.00	70.8	1.9	1.90	33.6	2.1	2.10	37.2
No.2+17.7	57.70	1.3	2.65	0.0	0.3	1.10	0.0	0.9	1.50	0.0
No.3	60.00	1.3	1.30	3.0	0.3	0.30	0.7	0.9	0.90	2.1
No.3+1.5	61.50	1.3	1.30	2.0	0.3	0.30	0.5	0.9	0.90	1.4
No.3+1.5	61.50	4.3	2.80	0.0	2.0	1.15	0.0	2.7	1.80	0.0
No.4	80.00	4.3	4.30	79.6	2.0	2.00	37.0	2.7	2.70	50.0
No.4+7.4	87.40	4.3	4.30	31.8	2.0	2.00	14.8	2.7	2.70	20.0
合計	88.4			333.5			148.1			170.9

土 工 数 量 計 算 書 2 ( 市道下小田中23号線 )

測 点	延 長	RC40埋戻し			舗装版破碎			法面整形		
		断 面 積	平 均	体 積	幅	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積
BP-1.0	-1.00	1.1			5.1			0.0		
BP	0.00	1.1	1.10	1.1	5.1	5.10	5.1	0.0	0.00	0.0
BP	0.00	1.7	1.40	0.0	4.1	4.60	0.0	0.0	0.00	0.0
No.1	20.00	1.7	1.70	34.0	3.7	3.90	78.0	0.0	0.00	0.0
No.1+4.6	24.60	1.7	1.70	7.8	3.7	3.70	17.0	0.0	0.00	0.0
No.1+4.6	24.60	0.4	1.05	0.0	3.6	3.65	0.0	0.0	0.00	0.0
No.1+11.2	31.20	0.4	0.40	2.6	3.6	3.60	23.8	0.0	0.00	0.0
No.1+11.2	31.20	1.9	1.15	0.0	3.6	3.60	0.0	0.0	0.00	0.0
No.2	40.00	1.9	1.90	16.7	3.6	3.60	31.7	0.6	0.30	2.6
No.2+17.7	57.70	1.9	1.90	33.6	3.6	3.60	63.7	0.0	0.30	5.3
No.2+17.7	57.70	0.4	1.15	0.0	3.6	3.60	0.0	3.0	1.50	0.0
No.3	60.00	0.4	0.40	0.9	3.6	3.60	8.3	3.0	3.00	6.9
No.3+1.5	61.50	0.4	0.40	0.6	3.6	3.60	5.4	3.0	3.00	4.5
No.3+1.5	61.50	2.0	1.20	0.0	3.7	3.65	0.0	0.0	1.50	0.0
No.4	80.00	2.0	2.00	37.0	3.7	3.70	68.5	0.8	0.40	7.4
No.4+7.4	87.40	2.0	2.00	14.8	3.7	3.70	27.4	0.8	0.80	5.9
合計	88.4			149.1			328.9			32.6

土 工 数 量 計 算 書 3 ( 市道下小田中23号線 )

測 点	延 長	表層・上層・不陸整正								
		幅	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積
BP-1.0 -1.00		5.81								
BP 0.00	1.0	5.81	5.81	5.8						
BP 0.00	0.0	6.00	5.91	0.0						
No.1 20.00	20.0	5.80	5.90	118.0						
No.1+4.6 24.60	4.6	5.80	5.80	26.7						
No.1+4.6 24.60	0.0	5.75	5.78	0.0						
No.1+11.2 31.20	6.6	5.75	5.75	38.0						
No.1+11.2 31.20	0.0	5.80	5.78	0.0						
No.2 40.00	8.8	5.80	5.80	51.0						
No.2+17.7 57.70	17.7	5.80	5.80	102.7						
No.2+17.7 57.70	0.0	5.75	5.78	0.0						
No.3 60.00	2.3	5.75	5.75	13.2						
No.3+1.5 61.50	1.5	5.75	5.75	8.6						
No.3+1.5 61.50	0.0	5.80	5.78	0.0						
No.4 80.00	18.5	5.80	5.80	107.3						
No.4+7.4 87.40	7.4	5.80	5.80	42.9						
合計	88.4			514.2						

# 数量計算書

[illegible]