

数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
舗装打換え工	舗装版切断	t=15cm以下	m	56	
	舗装版破碎	t=15cm以下	m ²	3,850	
	殻運搬	DIDなし 6.0km以下	m ³	192	
	殻処分		t	443	
舗装工	不陸整正	補足材料t=3cm	m ²	3,850	
	幅3.0m以上 表層工	プライムコート 再生密粒度AS 20F t=5cm	m ²	3,850	
区画線工	溶融式区画線45cm実線	停止線	m	6	
交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人・日	36	

数量計算書

工種・種別	細別	計算式	単位
舗装打換え工	舗装版切断	舗装切断 56.0m = 56.0	m
	舗装版破碎	面積 3848.5m ² = 3848.5	m ²
	殻運搬	3848.5 × 0.05 = 192.4	m ³
	殻処分	192.4 × 2.3 = 442.5	t
舗装工	不陸整正	面積 3848.5m ² ÷ 3849m ² = 3849.0	m ²
	幅3.0m以上 表層工	面積 3848.5m ² = 3848.5	m ²
区画線工	停止線 溶融式区画線45cm実線	停止線 6.0m = 6.0	m
交通管理工	交通誘導警備員	12 日 × 3 人 = 36.0	人・日

笠倉大日影線									
舗装面積計算書									
位置 点間 測 点 地点名 距離 距離	距離 m	表層舗装工			3.0以上	舗装	区画線		
		横断幅員 m	平均幅員 m	面積 m ²	面積 m ²	カッター m	停止線等 m	記号 m	
起点Pt0 起点踏切前		4.30				4.3	3.0		
Pt15.0 カーブ始 15.0m 15.0m	15.0	4.30	4.30	64.5	64.5				
Pt30.0 15.0m 30.0m	15.0	4.70	4.50	67.5	67.5				
Pt70.0 カーブ終 40.0m 70.0m	40.0	4.80	4.75	190.0	190.0				
Pt100.0 30.0m 100.0m	30.0	4.60	4.70	141.0	141.0				
Pt128.0 赤線T字路 28.0m 128.0m	28.0	4.40	4.50	126.0	126.0				
Pt128.0 ここからU字溝 128.0m		3.45							
Pt140.0 12.0m 140.0m	12.0	3.45	3.45	41.4	41.4				
Pt150.0 40号線T字路 10.0m 150.0m	10.0	3.00	3.23	32.3	32.3	5.0			
Pt180.0 30.0m 180.0m	30.0	3.00	3.00	90.0	90.0				
Pt180.0 ここから用水路 180.0m		3.90							
Pt200.0 20.0m 200.0m	20.0	3.90	3.90	78.0	78.0				
Pt240.0 U字溝・用水路 ここまで 40.0m 240.0m	40.0	3.90	3.90	156.0	156.0				
Pt240.0 240.0m		4.50							
Pt260.0 20.0m 260.0m	20.0	4.50	4.50	90.0	90.0				
Pt260.0 260.0m		4.80							
Pt280.0 赤線T字路 20.0m 280.0m	20.0	4.80	4.80	96.0	96.0				
Pt300.0 赤線T字路 20.0m 300.0m	20.0	4.80	4.80	96.0	96.0				
Pt323.0 23.0m 323.0m	23.0	4.50	4.65	107.0	107.0				
Pt336.0 13.0m 336.0m	13.0	4.20	4.35	56.6	56.6				
Pt350.0 14.0m 350.0m	14.0	4.30	4.25	59.5	59.5				
Pt385.0 赤線T字路 35.0m 385.0m	35.0	3.90	4.10	143.5	143.5				

笠倉大日影線												舗装面積計算書				
位置 点間 測点地点名距離距離					距離 m	表層舗装工			3.0以上	舗装	区画線					
						横断幅員 m	平均幅員 m	面積 ㎡	面積 ㎡	カッター m	停止線等 m	記号 m				
Pt400.015.0m400.0m					15.0	3.70	3.80	57.0	57.0							
Pt440.040.0m440.0m					40.0	3.90	3.80	152.0	152.0							
Pt480.040.0m480.0m					40.0	3.70	3.80	152.0	152.0							
Pt480.0480.0m						4.20										
Pt500.020.0m500.0m					20.0	4.20	4.20	84.0	84.0							
Pt530.030.0m530.0m					30.0	4.20	4.20	126.0	126.0							
Pt550.0赤線T字路20.0m550.0m					20.0	3.90	4.05	81.0	81.0							
Pt565.015.0m565.0m					15.0	3.90	3.90	58.5	58.5							
Pt600.035.0m600.0m					35.0	3.60	3.75	131.3	131.3							
Pt220.0600.0m						3.90										
Pt650.059号線T字路50.0m650.0m					50.0	4.10	4.00	200.0	200.0							
Pt680.0公民館30.0m680.0m					30.0	5.00	4.55	136.5	136.5	40.0						
Pt700.0消防団20.0m700.0m					20.0	5.00	5.00	100.0	100.0							
Pt705.05.0m705.0m					5.0	6.00	5.50	27.5	27.5							
Pt720.015.0m720.0m					15.0	6.00	6.00	90.0	90.0							
Pt727.07.0m727.0m					7.0	3.40	4.70	32.9	32.9							
Pt735.08.0m735.0m					8.0	2.60	3.00	24.0	24.0							
Pt740.05.0m740.0m					5.0	3.70	3.15	15.8	15.8							
Pt755.015.0m755.0m					15.0	3.10	3.40	51.0	51.0							
Pt765.0笠倉大沢線Y字路10.0m765.0m					10.0	6.00	4.55	45.5	45.5	2.7	3.0					
Pt770.05.0m770.0m					5.0		3.00	15.0	15.0							
Pt770.0770.0m						5.00										

笠倉大日影線											
舗装面積計算書											
位置 点間 測 点 地点名 距離 距離				距離 m	表層舗装工			3.0以上	舗装	区画線	
					横断幅員 m	平均幅員 m	面積 ㎡	面積 ㎡	カッター m	停止線等 m	記号 m
Pt780.0 10.0m 780.0m				10.0	6.00	5.50	55.0	55.0			
Pt790.0 10.0m 790.0m				10.0	6.00	6.00	60.0	60.0			
Pt795.0 5.0m 795.0m				5.0	4.00	5.00	25.0	25.0			
Pt800.0 5.0m 800.0m				5.0	2.90	3.45	17.3	17.3			
Pt800.0 800.0m					3.20						
Pt840.0 61号線T字路 40.0m 840.0m				40.0	3.10	3.15	126.0	126.0			
Pt863.0 23.0m 863.0m				23.0	3.00	3.05	70.2	70.2			
Pt863.0 863.0m					3.30						
Pt900.0 37.0m 900.0m				37.0	3.30	3.30	122.1	122.1			
Pt910.0 62号線T字路 10.0m 910.0m				10.0	2.90	3.10	31.0	31.0			
Pt930.0 20.0m 930.0m				20.0	3.10	3.00	60.0	60.0			
Pt930.0 930.0m					4.00						
Pt950.0 終点 20.0m 950.0m				20.0	4.00	4.00	80.0	80.0	4.0		
下水道MH							-13.4	-13.4			
合計				950.00			3,849	3,849	56.0	6.0	

区画線工の種類が1つのみの場合

	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標準作業量 (m)	①／②	設計計上数量(m)		
					全ての費用	機・労のみ	材料費のみ
	溶融式 実線 45 c m 供用区間	6	550	0.01091	-	275	6

区画線工の種類が複数ある場合

	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標準作業量 (m)	①／②	α	設計計上数量(m)		
						全ての費用	機・労のみ	材料費のみ
計								

区画線消去(ウォータージェット式)を積算に用いる場合

	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標準作業量 (m)	①／②	設計計上数量 (m)