

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

市道新保31号線ほか23路線舗装本復旧工事

公表用積算内訳書

市道新保31号線ほか23路線

市内一円

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装工（舗装本復旧工事） N = 24箇所 アスファルト舗装（車道） A = 238m ² アスファルト舗装（市道歩道） A = 2m ² アスファルト舗装（国道歩道） A = 11m ² コンクリート舗装（車道） A = 4m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 12 月 5 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
舗装				
舗装本復旧		式	2,298,492	
構造物取壊し工		式	2,298,492	
舗装版切断 アスファルト		式	760,031	
	290	m	207,350	工種 第0001号表
舗装版切断 コンクリート				
	6	m	7,776	工種 第0002号表
舗装版破碎(小規模)				
	255	m ²	445,740	工種 第0003号表
殻運搬 アスファルト殻				
	12	m ³	54,408	工種 第0004号表
殻運搬 コンクリート殻				
	0.18	m ³	897	工種 第0005号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻処分 アスファルト殻	29	m 3	43,500	工種 第0006号表
殻処分 コンクリート殻	0.18	m 3	360	工種 第0007号表
掘削工		式	79,915	
掘削	11	m 3	13,805	工種 第0008号表
土砂等運搬	11	m 3	22,110	工種 第0009号表
残土等処分	11	m 3	44,000	工種 第0010号表
舗装工		式	1,010,112	
上層路盤(車道・路肩部)	29	m 2	28,043	工種 第0011号表
上層路盤(車道・路肩部)	67	m 2	86,765	工種 第0012号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸整正				
	158	m ²	32,390	工種 第0013号表
表層(車道・路肩部)				
	238	m ²	792,778	工種 第0014号表
表層(市道歩道部)				
	2	m ²	4,946	工種 第0015号表
表層(国県道歩道部)				
	11	m ²	35,618	工種 第0016号表
表層(車道・路肩部)				
	4	m ²	29,572	工種 第0017号表
区画線工				
		式	138,264	
溶融式区画線(一式単価)				
	1	式	106,580	工種 第0018号表
誘導点字シート工 樹脂シート アクリル樹脂(MMA)成形品				
	1.2	m	31,684	工種 第0019号表
交通管理工				
		式	310,170	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員				
	21	人日	310,170	工種 第0020号表
** 直接工事費 **				
			2,298,492	
運搬費				
			306,000	
運搬費		式	306,000	
運搬費		式	306,000	
重機回送費				
	24	回	306,000	工種 第0021号表
** 共通仮設費率計算額 **				
			561,000	
** 共通仮設費計 **				
			867,000	
** 純工事費 **				
			3,165,492	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 現場管理費 ***						1,618,000		
*** 工事原価 ***						4,783,492		
* 一般管理費等 *						1,116,508		
*** 工事価格計 ***						5,900,000		
*** 消費税等相当額計 ***						590,000		
*** 工事費計 ***						6,490,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						228,330		

舗装版切断

工種明細表

工種 第0001号表

アスファルト

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	715	
*** 単位当り ***	1	m	715	

舗装版切断

工種明細表

工種 第0002号表

コンクリート

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m	1,296	
*** 単位当り ***	1	m	1,296	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）	1	m ²	1,748	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,748	

アスファルト殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	1	m ³	4,534	
*** 単位当り ***	1	m ³	4,534	

殻運搬

工種明細表

頁0-0011

工種 第0005号表

コンクリート殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下 機械積込(小規模土工)	1	m ³	4,987	
*** 単位当り ***	1	m ³	4,987	

殻処分

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0013

コンクリート殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			2,000	
処分費	1	m ³	2,000	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	1	m ³	1,255	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,255	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 4.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m ³	2,010	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,010	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			4,000	
残土等処分	1	m ³	4,000	
*** 単位当り ***	1	m ³	4,000	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm	1	m ²	967	
*** 単位当り ***	1	m ²	967	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	1	m ²	1,295	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,295	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料あり 9mm以上13mm未満	1	m ²	205	
*** 単位当り ***	1	m ²	205	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²	3,331	
*** 単位当り ***	1	m ²	3,331	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	1	m ²	2,473	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,473	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²	3,238	
*** 単位当り ***	1	m ²	3,238	

工種明細表

工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=55%以下) 1.0×0.15×1.04	0.156	m ³	3,728	
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	1	m ²	3,665	
*** 単位当り ***	1	m ²	7,393	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置（機・労のみ） 溶融式（手動） 実線 15cm	500	m	105,000	
区画線設置（材料費のみ） 溶融式（手動） 実線 15cm	10	m	1,580	
*** 単位当り ***	1	式	106,580	

誘導点字シート工

工種明細表

工種 第0019号表

樹脂シート アクリル樹脂(MMA)成形品

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
誘導点字シート工(材工共) 樹脂シート アクリル樹脂(MMA)成形品 小規模	1	m	26,404	
*** 単位当り ***	1	m	26,404	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	14,770	
*** 単位当り ***	1	人日	14,770	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
重機回送費				
	1	回	12,750	
*** 単位当り ***				
	1	回	12,750	