

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 穴田地区減圧弁新設工事

公表用積算内訳書

市道中道線

中野市大字穴田

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
減圧弁ピット設置	1800L × 1000W × 1500H	一式		施 工 期 間	日間
減圧弁設置	75	1 台		起工予定年月日	令和 7 年 月 日
配水管HPPE	75	L=12.8m		竣工予定年月日	令和 8 年 1 月 30 日
配水管HPPE	100	L=1.7m		契約保証方法	金銭的保証
				<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
減圧弁設置工				6,716,786	
配水管布設工				1,494,596	
管材費 配水管	1		式	733,250	
資材費 配水管	1		式	441,312	
配管労務費	1		式	106,964	
土工事 配水管	1		式	213,070	
弁設置工				4,601,630	
運搬費				120,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費 埼玉県～中野市					
	1		式	120,000	
桁等購入費					
				1,993,300	
* 桁等購入費 *					
				1,993,300	
資材費 1800L×1000W×1500H×管上土被り=1200H)					
	1		式	1,993,300	
管材費					
				2,198,100	
管材費 減圧弁設置					
	1		式	2,198,100	
労務費					
				14,590	
ブロック据付工 レジコンピット据付工					
	1		個	14,590	
土工事					
				275,640	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
土工事 減圧弁	1		式	275,640	
舗装本復旧				233,160	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14		m	9,993	
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m ³ [平積 0.20m ³] As 舗装版厚：5 (cm)	50		m ²	27,250	
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：8.8km DID地区無し	2.5		m ³	10,617	
不陸整正工(管路土工) 1.8m以上,材料計上なし	50		m ²	12,450	
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	50		m ²	172,850	
交通管理費				295,400	
交通誘導警備員B	20		人・日	295,400	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
処分費					
				92,000	
* 処分費等 *					
				92,000	
処分費 残土処分 11.44+5.58 = 17.02	20		m ³	80,000	
処分費 アスファルト殻 1.0+0.98+5.75 = 7.73	8		t	12,000	
** 直接工事費 **					
				6,716,786	
運搬費					
				21,060	
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m以内 運搬距離 10 km (×往復)	1.8		t	15,660	
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)	1.8		t	5,400	
技術管理費					
				102,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
試運転調整費					
	1		式	100,000	
通水試験工 《既設管非連結・給水車必要》 150mm以下 1日当り試験距離：1000(m)			日	2,000	
共通仮設費率計算額(千円単位)				536,000	
** 共通仮設費計 **				659,060	
** 純工事費 **				7,375,846	
** 現場管理 費(千円単位)				2,637,000	
** 工事原価 **				10,012,846	
** 一般管理 費等 **				2,207,154	
** 工事価格計 **				12,220,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
消費税等 相当額計			1,222,000	
工事費計			13,442,000	
(参考) 予定 価格に占める			535,236	