

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 6 年度

笠倉壁田橋周辺整備工事(繰越明許)

公表用積算内訳書

中野市大字豊津

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
整備工 表土盛土工 側溝工 浸透桟 路盤工 縁石工  A=2960m <sup>2</sup> L=301m N=4基 A=2405m <sup>2</sup> L=385m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 3 月 23 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
基盤整備				
敷地造成工		式	7,493,360	
掘削工		式	2,670,000	
掘削		式	686,000	
盛土工	2,000	m <sup>3</sup>	686,000	工種 第0001号表
路体(築堤)盛土		式	1,261,700	
積込(ルーズ)	2,700	m <sup>3</sup>	648,000	工種 第0002号表
土砂等運搬	950	m <sup>3</sup>	234,650	工種 第0003号表
	950	m <sup>3</sup>	379,050	工種 第0004号表

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
法面整形工								
				式		722,300		
法面整形(切土部)								
	370			m <sup>2</sup>		341,140	工種	第0005号表
法面整形(盛土部)								
	520			m <sup>2</sup>		381,160	工種	第0006号表
植栽基盤工								
				式		3,019,200		
表土盛土工								
				式		3,019,200		
盛土(購入表土)								
	2,960			m <sup>2</sup>		3,019,200	工種	第0007号表
法面工								
				式		1,804,160		
植生工								
				式		1,804,160		
植生シート								
	520			m <sup>2</sup>		568,360	工種	第0008号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
植生マット				
	370	m <sup>2</sup>	1,235,800	工種 第0009号表
施設整備				
		式	19,030,439	
雨水排水設備工				
		式	8,856,032	
作業土工				
		式	312,930	
床掘り(集水桝、浸透桝)				
	90	m <sup>3</sup>	22,050	工種 第0010号表
埋戻し(集水桝、浸透桝)				
	30	m <sup>3</sup>	61,110	工種 第0011号表
土砂等運搬(集水桝、浸透桝)				
	50	m <sup>3</sup>	19,950	工種 第0012号表
床掘り(排水管、側溝、浸透トレンチ)				
	60	m <sup>3</sup>	17,400	工種 第0013号表
埋戻し(排水管、側溝、浸透トレンチ)				
	30	m <sup>3</sup>	100,530	工種 第0014号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻し(排水管)				
	6	m <sup>3</sup>	64,890	工種 第0015号表
土砂等運搬(排水管、側溝、浸透トレンチ)				
	40	m <sup>3</sup>	27,000	工種 第0016号表
側溝工				
		式	5,887,691	
プレキャストU型側溝(車道)				
	250	m	3,415,000	工種 第0017号表
プレキャストU型側溝(歩道)				
	51	m	587,520	工種 第0018号表
側溝蓋(車道)				
	500	枚	1,700,500	工種 第0019号表
側溝蓋(歩道)				
	51	枚	184,671	工種 第0020号表
管渠工				
		式	55,039	
暗渠排水管				
	23	m	55,039	工種 第0021号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
集水桝・マンホール工								
				式		2,401,544		
現場打ち集水桝								
	5			基		306,950	工種	第0022号表
浸透桝 A								
	1			基		411,326	工種	第0023号表
浸透桝B-1								
	2			基		1,107,704	工種	第0024号表
浸透桝B-2								
	1			基		575,564	工種	第0025号表
地下排水工								
				式		198,828		
浸透トレンチ								
	84			m		198,828	工種	第0026号表
園路広場整備工								
				式		10,015,774		
アスファルト舗装工								
				式		5,393,400		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部)				
	1,780	m <sup>2</sup>	1,867,220	工種 第0027号表
下層路盤(車道・路肩部)				
	1,780	m <sup>2</sup>	1,781,780	工種 第0028号表
上層路盤(車道・路肩部)				
	1,780	m <sup>2</sup>	1,744,400	工種 第0029号表
カラーアスファルト舗装工				
		式	305,360	
下層路盤(歩道部)				
	110	m <sup>2</sup>	152,680	工種 第0030号表
上層路盤(歩道部)				
	110	m <sup>2</sup>	152,680	工種 第0031号表
コンクリート系舗装工				
		式	1,356,314	
下層路盤(洗い出しCON A)				
	179	m <sup>2</sup>	248,452	工種 第0032号表
上層路盤(洗い出しCON A)				
	179	m <sup>2</sup>	248,452	工種 第0033号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(洗い出しCON B)				
	303	m <sup>2</sup>	420,564	工種 第0034号表
上層路盤(洗い出しCON B)				
	303	m <sup>2</sup>	347,238	工種 第0035号表
下層路盤(コンクリート舗装)				
	33	m <sup>2</sup>	45,804	工種 第0036号表
上層路盤(コンクリート舗)				
	33	m <sup>2</sup>	45,804	工種 第0037号表
園路縁石工				
		式	2,960,700	
床掘り				
	20	m <sup>3</sup>	5,800	工種 第0038号表
土砂等運搬				
	20	m <sup>3</sup>	13,500	工種 第0039号表
コンクリート縁石				
	385	m	2,941,400	工種 第0040号表
サービス施設整備工				
		式	158,633	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
ベンチ・テーブル工					
			式	158,633	
芝ベンチ					
	1		式	158,633	工種 第0041号表
*** 直接工事費 ***					
				26,523,799	
*** 現場環境改善費(率分) ***					
				339,000	
*** 共通仮設費率計算額 ***					
				2,583,000	
*** 共通仮設費計 ***					
				2,922,000	
*** 純工事費 ***					
				29,445,799	
*** 現場管理費 ***					
				11,310,000	
*** 工事原価 ***					
				40,755,799	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費 等 *								
						7,774,201		
** 工事価格計 **								
						48,530,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						4,853,000		
** 工事費計 **								
						53,383,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						1,980,024		