課長		課長補佐		係長		審査者		設計者							

令和　7年度　　北信濃ふるさとの森文化公園休養施設設置工事　　公表用積算内訳書

中野市大字栗林　　北信濃ふるさとの森文化公園

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
休養施設設置工 グランピング施設　N=2棟 外構・設備工事　一式	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　8年　2月　16日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙　　中野市

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
＊＊＊本工事費＊＊＊				
施設整備		式	29,272,956	
敷地造成工		式	229,680	
掘削工		式	37,530	
掘削	30	m３	37,530	工種　第0001号表
残土処理工		式	192,150	
土砂等運搬	30	m３	72,150	工種　第0002号表
残土等処分	30	m３	120,000	工種　第0003号表
休養施設整備工		式	1,718,540	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
施設基盤整備		式	1,718,540	
床掘り	40	m３	90,360	工種　第0004号表
基礎砕石	96	㎡	153,984	工種　第0005号表
均しコンクリート	10	m３	327,100	工種　第0006号表
鉄筋組立	1.0	t	195,000	工種　第0007号表
型枠	16	m３	158,176	工種　第0008号表
基礎コンクリート	24	m３	793,920	工種　第0009号表
園路広場整備工		式	1,289,333	
撤去工		式	7,973	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
舗装版切断	8	m	5,736	工種　第0010号表
舗装版破砕	4	m２	872	工種　第0011号表
殻運搬	0.2	m３	615	工種　第0012号表
殻処分	0.5	t	750	工種　第0013号表
アスファルト舗装工		式	20,560	
下層路盤（歩道部）	4	m２	5,704	工種　第0014号表
上層路盤（歩道部）	4	m２	5,396	工種　第0015号表
表層（歩道部）	4	m２	9,460	工種　第0016号表
樹木伐採伐根工		式	1,260,800	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
樹木伐採伐根工	1	式	1,260,800	工種　第0017号表
給水設備工		式	356,096	
作業土工		式	19,085	
床掘り	2	m３	4,518	工種　第0018号表
埋戻し	2	m３	8,162	工種　第0019号表
土砂等運搬	1	m３	2,405	工種　第0020号表
残土等処分	1	m３	4,000	工種　第0021号表
水栓類取付工		式	79,776	
不凍水栓	2	個	54,784	工種　第0022号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
埋設用ゲートバルブ	1	個	24,992	工種　第0023号表
給水管布設工		式	53,235	
砂基礎	1	m３	11,235	工種　第0024号表
給水管布設	30	m	42,000	工種　第0025号表
保温工		式	132,000	
保温工	1	式	132,000	工種　第0026号表
水道メーター資材		式	72,000	
水道メーター資材	2	式	72,000	工種　第0027号表
給湯設備工		式	208,898	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
給湯設備工		式	208,898	
給湯設備工	1	式	208,898	工種　第0028号表
ガス設備工		式	118,800	
ガス設備工		式	118,800	
ガス設備工	1	式	118,800	工種　第0029号表
汚水排水設備工		式	485,386	
作業土工		式	200,630	
床掘り	30	m３	67,770	工種　第0030号表
埋戻し	20	m３	81,620	工種　第0031号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
土砂等運搬	8	m３	19,240	工種　第0032号表
残土等処分	8	m３	32,000	工種　第0033号表
管渠工		式	228,996	
公園管渠	25	m	66,500	工種　第0034号表
砂基礎	8	m３	89,880	工種　第0035号表
屋外配管φ75	8	m	44,296	工種　第0036号表
屋外配管φ50	8	m	28,320	工種　第0037号表
汚水桝・マンホール工		式	55,760	
塩化ビニル製桝	4	箇所	55,760	工種　第0038号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
電気設備工		式	6,866,223	
作業土工		式	650,280	
床掘り	80	m３	180,720	工種　第0039号表
埋戻し	60	m３	244,860	工種　第0040号表
砂基礎	20	m３	224,700	工種　第0041号表
残土処理工		式	128,100	
土砂等運搬	20	m３	48,100	工種　第0042号表
残土等処分	20	m３	80,000	工種　第0043号表
電気設備工		式	6,087,843	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
電気設備工	1	式	6,087,843	工種　第0044号表
グランピング施設設置		式	18,000,000	
グランピング施設		式	18,000,000	
グランピング施設	2	棟	18,000,000	工種　第0045号表
＊＊直接工事費＊＊			29,272,956	
運搬費			1,915,400	
運搬費		式	1,915,400	
運搬費		式	1,915,400	
グランピング施設運搬費			1,915,400	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
運搬費	1	式	1,915,400	
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊			168,000	
＊＊共通仮設費率計算額＊＊			1,191,000	
＊＊共通仮設費計＊＊			3,274,400	
＊＊純工事費＊＊			32,547,356	
＊＊現場管理費＊＊			6,109,000	
＊＊工事原価＊＊			38,656,356	
＊一般管理費等＊			4,243,644	
＊＊工事価格計＊＊			42,900,000	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊消費税等相当額計＊＊			4,290,000	
＊＊工事費計＊＊			47,190,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額			1,750,320	