

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 片塩地区配水管新設工事

公表用積算内訳書

市道片塩21・24号線

中野市大字片塩

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管	PE(JWWA規格)	75	L=209.1m	施 工 期 間	日 間
配水管	DCIP(K形)	75	L=1.9m		
給水管	PE	20	N=3箇所	起工予定年月日	令和 年 月 日
排泥管	PE	50	L=4.0m	竣工予定年月日	令和 7 年 12 月 19 日
				契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管					
				3,789,362	
配水管管材費					
	1		式	827,620	
配水管資材費					
	1		式	227,982	
配水管労務費					
	1		式	389,766	
配水管土工費					
	1		式	2,343,994	
給水管					
				1,191,127	
給水管管材費					
	1		式	166,611	
給水管資材費					
	1		式	51,704	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
給水管労務費					
	1		式	63,287	
給水管土工費					
	1		式	563,405	
給水管保温工 20					
	1		式	346,120	
排泥管					
				226,682	
排泥管管材費					
	1		式	47,204	
排泥管資材費					
	1		式	125,912	
排泥管労務費					
	1		式	12,176	
排泥管土工費					
	1		式	41,390	
舗装工					
				2,614,398	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装本復旧					
	1		式	2,614,398	
交通管理費					
				620,340	
交通誘導警備員 B					
	42		人・日	620,340	
処分費					
				806,500	
* 処分費等 *					
				806,500	
残土処分費 (株)ふるさと石産					
	160		m ³	640,000	
アスファルト処分費(t) 北信アスコン(株)					
	111		t	166,500	
** 直接工事費 **					
				9,248,409	
技術管理費					
				31,943	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250(m)			日	31,943	
共通仮設費率計算額(千円単位)				1,346,000	
** 共通仮設費計 **				1,377,943	
** 純工事費 **				10,626,352	
** 現場管理 費(千円単位)				4,243,000	
** 工事原価 **				14,869,352	
** 一般管理 費等 **				3,050,648	
** 工事価格計 **				17,920,000	
** 消費税等 相当額計 **				1,792,000	

