

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

豊田赤坂農村公園遊歩道整備工事

公表用積算内訳書

中野市大字穴田2322番地1

豊田赤坂農村公園

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
薄層舗装 W=1.20 L=151.94 A=182.23m ² 薄層舗装下地修正 木道(階段) CL延長21.20m W=1.50m 園路 CL延長33.54m W=1.20m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 12 月 26 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
基盤整備				
敷地造成工		式	105,300	
掘削工		式	105,300	
掘削		式	12,540	
盛土工	10	m ³	12,540	工種 第0001号表
路体(築堤)盛土		式	26,840	
法面整形工	4	m ³	26,840	工種 第0002号表
法面整形(切土部)		式	65,920	
	20	m ²	34,260	工種 第0003号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面整形(盛土部)				
	20	m ²	31,660	工種 第0004号表
施設整備				
		式	24,374,067	
雨水排水設備工				
		式	25,440	
側溝工				
		式	25,440	
側溝蓋				
	2	枚	25,440	工種 第0005号表
園路広場整備工				
		式	22,564,467	
舗装準備工				
		式	1,432,400	
常温合材補修工				
	4	t	1,432,400	工種 第0006号表
アスファルト系舗装工				
		式	1,130,402	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
公園アスファルト薄層カラー舗装				
	182	m ²	1,130,402	工種 第0007号表
土系舗装工				
		式	526,294	
土舗装				
	36	m ²	486,720	工種 第0008号表
縁板(板材)				
	47	m	39,574	工種 第0009号表
階段工				
		式	805,279	
丸太階段				
	41	段	647,062	工種 第0010号表
階段用袖土留め				
	23	m	158,217	工種 第0011号表
デッキ工				
		式	18,670,092	
デッキ設置				
	21	m	18,670,092	工種 第0012号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
管理施設整備工								
柵工				式		1,784,160		
柵				式		1,784,160		
	70			m		1,784,160	工種	第0013号表
*** 直接工事費 ***								
						24,479,367		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						2,403,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						2,403,000		
*** 純工事費 ***								
						26,882,367		
*** 現場管理費 ***								
						10,274,000		
*** 工事原価 ***								
						37,156,367		

*****本工事費*****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						7,163,633		
工事価格計								
						44,320,000		
消費税等相当額計								
						4,432,000		
工事費計								
						48,752,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						1,808,256		

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	1	m ³	1,254	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,254	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
路体（築堤）盛土 2.5m未満	1	m ³	6,710	
*** 単位当り ***	1	m ³	6,710	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
法面整形 切土部 現場制約あり	1	m ²	1,713	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,713	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
法面整形 盛土部 法面締固めあり	1	m ²	1,583	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,583	

工種明細表

工種 第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下	1	枚	12,720	
*** 単位当り ***	1	枚	12,720	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
常温合材補修工 袋物 30kg入	1	t	358,100	
*** 単位当り ***	1	t	358,100	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 6mm以下 時間的制約なし	1	m ²	6,211	
*** 単位当り ***	1	m ²	6,211	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m ²	1,484	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m ²	1,483	
特殊舗装工(材工) 自然色舗装他 エコクリーンソイル同等品 T50mm(法面)	1	m ²	10,553	
*** 単位当り ***	1	m ²	13,520	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
縁板（板材） A(70) 長2.0m厚0.9cm幅9cm	1	m	842	
*** 単位当り ***	1	m	842	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
階段用袖土留め	1	m	6,879	
*** 単位当り ***	1	m	6,879	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
プラ擬木階段デッキ W1.2m*L21m 転落防止柵：プラ擬木 C-Less基礎(鋼管打込簡易基礎)材工含む	1	m	889,052	
*** 単位当り ***	1	m	889,052	

工種明細表

工種 第0013号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
フロント2段柵	1	m	25,488	
*** 単位当り ***	1	m	25,488	