

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 市単土地改良事業 赤岩地区水路改修工事

公表用積算内訳書

市道赤岩49号線

中野市大字赤岩

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 L=65.1m ベンチフリューム 350 型 L=55.5m ボックスカルバート 400型 L=8.0m 集水柵 500型 N=2基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 2 月 27 日
	契約保証方法	補正なし
この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。		

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* * 本工事費 * *					
水路工				1,679,246	
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリューム 型 350 350 × 235 × 2000mm	48		m	396,528	
落差フリューム(RF)工 RF 350型 基礎砕石有りRC-40	3		箇所	83,697	
掛口工布設 普通掛口350型 基礎砕石有りRC-40	3		箇所	31,263	
排水構造物工 蓋版据付 ベンチフリューム用 40kgを超え170kg/枚以下	12		枚	91,464	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個	8		m	330,480	
現場打集水柵工 500 × 500 × 500	2		基	86,772	
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)布設 VP 直管(両差し口)4.0m 150mm管 取水管	8		m	30,504	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 布設 VP 直管 (両差し口) 4.0m 150mm管 排水管	8	m	30,504	
水路土工			490,155	
床掘り 土砂 小規模	16	m ³	36,000	
基面整正	35	m ²	17,546	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ ()	15	m ³	47,880	
再生クラッシャー - ラン 40mm以下	21	m ³	84,000	
水替工 (小口径) 設置撤去	1	箇所	21,861	
水替工 (小口径) 作業時排水 発動発電機 0~6 (m ³ /h) 未満 全揚程10m以下	1	箇所	125,843	
締切工 土のう工 (仕拵え ~ 設置 ~ 撤去)	0.1	m ³	3,719	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.0km以下 バックホ	18	m ³	81,306	
* 産業廃棄物処分費 *			72,000	
残土処分費 普通土	18	m ³	72,000	
道路復旧工			54,883	
不陸整正 補足材料なし	137	m ²	17,783	
補足材購入 ズリ40-0 現場渡し	7	m ³	37,100	
構造物撤去工			52,996	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	2.1	m ³	41,966	
有筋Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	2.1	m ³	3,610	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 産業廃棄物処分費 *								
						7,420		
有筋コンクリート塊処理費 中間処理場								
	5.3		t			7,420		
* * 直接工事費 * *								
						1,679,000		
* * 共通仮設 費率分 * *								
						254,000		
* * 共通仮設費計 * *								
						254,000		
* * 純工事費 * *								
						1,933,000		
* 現場管理費 *								
						1,002,000		
* * 工事原価 * *								
						2,935,000		
* 一般管理費 等 *								
						675,000		

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						189,886		
* * 工事価格計 * *						3,610,000		
* * 消費税等 相当額計 * *						361,000		
* * 工事費計 * *						3,971,000		