

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 市単土地改良事業 田上地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市大字田上

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
水路改修 L=62.0m U型側溝 450型 L=62.0m		施 工 期 間	日間
		起工予定年月日	令和 年 月 日
		竣工予定年月日	令和 8 年 2 月 27 日
		契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。		

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 本工事費 * *								
水路工								
						1,256,574		
排水構造物工 U型側溝据付 鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	62		m			811,084		
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	22		m	3		27,478		
基面整正	39		m	2		19,551		
埋戻 はね付け(投入) 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	12		m	3		27,180		
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 12.0km以下 バ ッ ク	9		m	3		56,295		
締切工 土のう工(仕拵え~設置~撤去)	0.1		m	3		3,719		
水替工(小口径) 作業時排水 発動発電機 6~30(m ³ /h)未満 全揚程10m以下	1			箇所		105,126		

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
水替工(小口径)設置撤去				
	1	箇所	58,253	
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用15日 使用回数1回	189	m ²	111,888	
* 処分費 *			36,000	
残土処理費 普通土	9	m ³	36,000	
* * 直接工事費 * *			1,257,000	
運搬費			342,720	
輸送費(敷鉄板) 往復計上 片道輸送距離10kmまで 製品長12m以内	33.6	t	342,720	
* * 共通仮設 費率分 * *			199,280	
* * 共通仮設費計 * *			542,000	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 純工事費 * *								
						1,799,000		
* 現場管理費 *								
						947,000		
* * 工事原価 * *								
						2,746,000		
* 一般管理費等 *								
						644,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						178,314		
* * 工事価格計 * *								
						3,390,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						339,000		
* * 工事費計 * *								
						3,729,000		