

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 市単土地改良事業 小沼地区農道舗装工事

公表用積算内訳書

市道小沼14号線

中野市大字三ツ和

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
農道舗装工 市道小沼14号線 W = 2.5m L = 304.0m A = 765m ²	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 2 月 27 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* * 本工事費 * *					
舗装工				3,672,833	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9		m	6,431	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	50		m 2	10,830	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	3		m 3	17,616	
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	112		m 3	139,888	
不陸整正 補足材料なし	765		m 2	99,297	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm	765		m 2	739,296	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	765		m 2	1,847,475	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホ	125	m ³	300,000	
* 産業廃棄物処分費 *			512,000	
処分費 アスファルト殻	6	t	12,000	
残土処分費 普通土	125	m ³	500,000	
* * 直接工事費 * *			3,673,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			576,000	
* * 共通仮設費計 * *			576,000	
* * 純工事費 * *			4,249,000	
* 現場管理費 *			1,649,000	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 工事原価 * *								
						5,898,000		
* 一般管理費 等 *								
						1,282,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						277,866		
* * 工事価格計 * *								
						7,180,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						718,000		
* * 工事費計 * *								
						7,898,000		