

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 市単土地改良事業 新保地区農道舗装工事

公表用積算内訳書

市道新保50号線

中野市大字新保

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
農道舗装工 市道新保50号線 W = 2.5m L = 209.0m A = 523m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 2 月 27 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

## \* \* 本工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 本工事費 * *								
舗装工								
						2,482,930		
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	77		m	3		96,173		
不陸整正 補足材料なし	523		m	2		67,885		
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚100mm	523		m	2		505,427		
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	523		m	2		1,263,045		
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 ハック材	86		m	3		206,400		
* 産業廃棄物処分費 *						344,000		
残土処分費 普通土	86		m	3		344,000		

# \* \* 本工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 直接工事費 * *								
						2,483,000		
* * 共通仮設 費率分 * *								
						390,000		
* * 共通仮設費計 * *								
						390,000		
* * 純工事費 * *								
						2,873,000		
* 現場管理費 *								
						1,116,000		
* * 工事原価 * *								
						3,989,000		
* 一般管理費 等 *								
						871,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						188,082		
* * 工事価格計 * *								
						4,860,000		

