

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

市道三好町線ほか13路線舗装本復旧工事

公表用積算内訳書

市道三好町線ほか13路線

市内一円

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装工（舗装本復旧工事） N = 17箇所 アスファルト舗装（車道） A = 153m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 2 月 23 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
舗装								
舗装本復旧				式		1,567,002		
構造物取壊し工				式		1,567,002		
舗装版切断 アスファルト				式		422,482		
舗装版破碎(小規模)	130		m			92,820	工種	第0001号表
殻運搬 アスファルト殻	153		m	2		266,526	工種	第0002号表
殻処分 アスファルト殻	8		m	3		36,136	工種	第0003号表
掘削工	18		t			27,000	工種	第0004号表
				式		79,739		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
掘削				
	11	m ³	13,739	工種 第0005号表
土砂等運搬				
	11	m ³	22,000	工種 第0006号表
残土等処分				
	11	m ³	44,000	工種 第0007号表
舗装工				
		式	628,881	
上層路盤(車道・路肩部)				
	14	m ²	13,524	工種 第0008号表
上層路盤(車道・路肩部)				
	62	m ²	80,290	工種 第0009号表
不陸整正				
	77	m ²	15,785	工種 第0010号表
表層(車道・路肩部)				
	153	m ²	519,282	工種 第0011号表
区画線工				
		式	110,960	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線 (一式単価)				
	1	式	110,960	工種 第0012号表
交通管理工				
		式	324,940	
交通誘導警備員				
	22	人日	324,940	工種 第0013号表
** 直接工事費 **				
			1,567,002	
運搬費				
			231,200	
運搬費				
		式	231,200	
運搬費				
		式	231,200	
重機回送費				
	17	回	231,200	工種 第0014号表
** 共通仮設費率計算額 **				
			380,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **								
						611,200		
** 純工事費 **								
						2,178,202		
** 現場管理費 **								
						1,127,000		
** 工事原価 **								
						3,305,202		
* 一般管理費等 *								
						764,798		
** 工事価格計 **								
						4,070,000		
** 消費税等相当額計 **								
						407,000		
** 工事費計 **								
						4,477,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						157,509		

舗装版切断

工種明細表

工種 第0001号表

アスファルト

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	714	
*** 単位当り ***	1	m	714	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）				
	1	m ²	1,742	
*** 単位当り ***				
	1	m ²	1,742	

アスファルト殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	1	m ³	4,517	
*** 単位当り ***	1	m ³	4,517	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	1	m ³	1,249	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,249	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 4.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m ³	2,000	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			4,000	
残土等処分	1	m ³	4,000	
*** 単位当り ***	1	m ³	4,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm	1	m ²	966	
*** 単位当り ***	1	m ²	966	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	1	m ²	1,295	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,295	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料あり 9mm以上13mm未満	1	m ²	205	
*** 単位当り ***	1	m ²	205	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²	3,394	
*** 単位当り ***	1	m ²	3,394	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置（機・労のみ） 溶融式（手動） 実線 15cm	500	m	108,500	
区画線設置（材料費のみ） 溶融式（手動） 実線 15cm	15	m	2,460	
*** 単位当り ***	1	式	110,960	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	14,770	
*** 単位当り ***	1	人日	14,770	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
重機回送費				
	1	回	13,600	
*** 単位当り ***				
	1	回	13,600	