

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 7 年度 (都) 西町上小田中線道路改良工事に伴う配水管布設替工事

公表用積算内訳書

(都) 西町上小田中線

中野市西二丁目

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管	DCIP (GX型)	300	L = 237.4 m	施 工 期 間	日間
配水管	DCIP (K型)	300	L = 10.6 m		
配水管	HPPE (JWWA規格)	100	L = 328.6 m	起工予定年月日	令和 年 月 日
配水管	HPPE (JWWA規格)	75	L = 7.1 m		
地上式消火栓			N = 1	竣工予定年月日	令和 8 年 11 月 30 日
給水管		40 ~ 20	N = 14 箇所		
				契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管					
				12,811,448	
配水管管材費 HPPE 100					
	1		式	2,517,540	
配水管管材費 HPPE 75					
	1		式	544,960	
配水管資材費 HPPE 100					
	1		式	914,358	
配水管資材費 HPPE 75					
	1		式	610,928	
配水管労務費 HPPE 100					
	1		式	1,219,828	
配水管労務費 HPPE 75					
	1		式	82,073	
配水管土工費 HPPE 100 配水本管、下水道 同一区間					
	1		式	4,331,880	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
配水管土工費 HPPE 100 配水管単独区間	1		式	924,794	
配水管土工費 HPPE 75	1		式	65,087	
* 処分費等 *				1,600,000	
残土処分費 (m 3)	400		m 3	1,600,000	
配水本管				23,138,021	
配水本管管材費 GX形 300	1		式	17,252,930	
配水本管管材費 K形 300	1		式	1,024,000	
配水本管資材費 GX形・K型 300	1		式	443,763	
配水本管労務費 GX形・K型 300	1		式	4,056,411	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
配水本管土工費 GX形・K型 300					
	1		式	292,917	
* 処分費等 *					
				68,000	
残土処分費 (m 3)					
	17		m 3	68,000	
給水管					
				1,632,446	
給水管管材費					
	1		式	939,527	
給水管資材費					
	1		式	384,058	
給水管労務費					
	1		式	107,624	
給水管土工費					
	1		式	141,237	
* 処分費等 *					
				60,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処分費 (m 3)					
	15		m 3	60,000	
排泥管				177,497	
排泥管管材費 配水管					
	1		式	103,134	
排泥管資材費 配水管					
	1		個	2,016	
排泥管労務費 配水管					
	1		式	23,741	
排泥管土工費 配水管					
	1		式	40,606	
* 処分費等 *					
				8,000	
残土処分費 (m 3)					
	2		m 3	8,000	
消火栓					
			式	494,778	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
消火栓管材費 配水管	1		式	387,970	
消火栓資材費 配水管	1		式	2,364	
消火栓労務費 配水管	1		式	46,679	
消火栓土工費 配水管	1		式	45,765	
* 処分費等 *				12,000	
残土処分費 (m 3)	3		m 3	12,000	
交通管理費				1,304,520	
交通誘導警備員 A	70		人・日	1,215,900	
交通誘導警備員 B	6		人・日	88,620	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 直接工事費 **					
運搬費				39,558,710	
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m以内 運搬距離 1.2 km (×往復)	0.7		t	6,090	
仮設材等の積み込み, 取卸し費 積み込み, 取卸し (往復分)	0.7		t	2,100	
技術管理費				88,313	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150 mm以下 1日当り試験距離: 1250 (m)			日	50,733	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 200 mm ~ 300 mm 1日当り試験距離: 1250 (m)			日	37,580	
共通仮設費率計算額(千円単位)				3,588,000	
** 共通仮設費計 **				3,684,503	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 純工事費 **					
				43,243,213	
** 現場管理 費(千円単位)					
				12,273,000	
** 工事原価 **					
				55,516,213	
** 一般管理 費等 **					
				10,063,787	
** 工事価格計 **					
				65,580,000	
** 消費税等 相当額計 **					
				6,558,000	
** 工事費計 **					
				72,138,000	
(参考) 予定 価格に占める					
				2,872,404	