

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 6 年度 団体営農村地域防災減災事業米山地区ため池整備工事（繰越明許）

公表用積算内訳書

米山ため池

中野市大字豊津

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
米山ため池整備工事 不足土掘削運搬工 土壤改良材 プレキャスト底樋管  V=610m <sup>3</sup> N=1式 N=8個		施 工 期 間	日 間
		起工予定年月日	令和 年 月 日
		竣工予定年月日	令和 8 年 3 月 19 日
		契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。		

# \*\*本工事費\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
**本工事費**								
ため池工								
堤体工						7,689,049		
堤体盛土工不足土運搬工						5,560,049		
				式		2,260,599		
不足土掘削積込 土砂 5,000m3未満 オープンカット	610		m	3		206,973		
不足土小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 30～50m未満	610		m	3		500,810		
不足土二次積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	610		m	3		149,938		
不足土運搬（特殊） Dt：D I D無し 土砂 4 t 積級ダンプ 運搬距離6.0km以下	610		m	3		1,252,940		
不足土仮置き（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	610		m	3		149,938		

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土壌改良材購入工				
		式	3,299,450	
土壌改良材（ボンファイバー）				
週休2日対象外	25,130	kg	2,638,650	
セメント系固化剤（特殊土用） 数量は試験後に確定するものとする。				
週休2日対象外	28	t	660,800	
取水施設工				
			2,129,000	
底樋工				
		式	2,129,000	
プレキャスト底樋管（鋼管接続用）購入費 800 L=1500				
週休2日対象外	1	個	333,500	
プレキャスト底樋管（通常用）購入費 800 L=1500				
週休2日対象外	7	個	1,795,500	
** 直接工事費 **				
			7,689,000	
運搬費				
			5,608	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
輸送費（試験用土砂） 片道計上 片道輸送距離364kmまで 製品長12m以内	0.3	t	5,608	
* * 共通仮設 費率分 * *			1,341,392	
* * 共通仮設費計 * *			1,347,000	
* * 純工事費 * *			9,036,000	
* 現場管理費 *			3,592,000	
* * 工事原価 * *			12,628,000	
* 一般管理費 等 *			2,722,000	
（参考）予定 価格に占める 法定福利費概 算額			747,545	
* * 工事価格計 * *			15,350,000	

