

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 7 年度 市道中野 5 号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事

公表用積算内訳書

市道中野 5 号線

中野市西一丁目

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管 DCIP (GX形)	250	L = 222.0m	基 箇 所	施 工 期 間	日 間
配水管 HPPE (JWWA規格)	100	L = 232.1m			
地上式消火栓		N = 2			
給水管	40 ~ 20	N = 7			
				竣工予定年月日	令和 8 年 6 月 30 日
				契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管				9,601,092	
配水管管材費 HPPE 100	1		式	1,950,780	
配水管資材費 HPPE 100	1		式	798,249	
配水管労務費 HPPE 100	1		式	924,160	
配水管土工費 HPPE 100 配水管単独区間	1		式	4,899,403	
処分費等				1,028,500	
残土処分費(m3)	250		m3	1,000,000	
アスファルト殻処分費	19		t	28,500	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
配水本管					
				7,703,517	
配水本管管材費 GX形 250					
	1		式	6,393,210	
配水本管資材費 GX形 250					
	1		式	303,809	
配水本管労務費 GX形 250					
	1		式	1,006,498	
給水管					
				890,728	
給水管管材費					
	1		式	471,371	
給水管資材費					
	1		式	180,356	
給水管労務費					
	1		式	72,085	
給水管土工費					
	1		式	141,416	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *					
				25,500	
残土処分費 (m 3)					
	6		m 3	24,000	
アスファルト殻処分費					
	1		t	1,500	
消火栓					
			式	1,531,328	
消火栓管材費 配水管					
	1		式	872,700	
消火栓資材費 配水管					
	1		式	3,827	
消火栓労務費 配水管					
	1		式	426,090	
消火栓土工費 配水管					
	1		式	183,961	
* 処分費等 *					
				44,750	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処分費 (m 3)					
	11		m 3	44,000	
アスファルト殻処分費					
	0.5		t	750	
交通管理費					
				869,400	
交通誘導警備員 B					
	60		人・日	869,400	
** 直接工事費 **					
				20,596,065	
運搬費					
				44,460	
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m 以内 運搬距離 1 0 k m (× 往復)					
	3.8		t	33,060	
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)					
	3.8		t	11,400	
技術管理費					
				68,191	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250(m)			日	35,017	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 200mm～300mm 1日当り試験距離：1250(m)			日	33,174	
共通仮設費率計算額(千円単位)				2,247,000	
** 共通仮設費計 **				2,359,651	
** 純工事費 **				22,955,716	
** 現場管理 費(千円単位)				7,146,000	
** 工事原価 **				30,101,716	
** 一般管理 費等 **				5,828,284	
** 工事価格計 **				35,930,000	

