

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 公共下水道事業 吉田地区下水道管路施設更生等工事 公表用積算内訳書

国道292号線

中野市大字吉田

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
管更生等工事 一式 形成、自立管工法 HP管 350 L = 37.0m 管口可とう(耐震)化 自立更生管、 350用 N = 2箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 3 月 13 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
管路					
管きょ工 (管更生) HP管、 350、自立管、形成工法				4,365,589	
既設管内清掃工 高压洗浄車					
	37		m	9,916	
TVカメラ管内調査工 更生前、後 側視回数 0.2回/m以下					
	74		m	54,020	
管更生材 350用、自立管形成工法用					
	1		式	3,192,300	
反転・引込工 HP管、 350、自立管形成工法					
	37		m	39,442	
硬化・形成工 HP管、 350、自立管形成工法					
	37		m	119,177	
本管口切断工					
	2		箇所	13,110	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本管口仕上工				
	2	箇所	19,998	
管口仕上げ材				
2.1kg / 箇所 × 2箇所	4	kg	8,000	
接続管せん孔仕上げ工(1日)				
	2	箇所	78,746	
管口可とう(耐震)化工 350、自立更生管用				
			675,597	
事前調査工 既設MH壁厚、偏心量等調査				
		日	62,985	
インバート取壊し工 350用、自立管				
	2	人孔	748	
管口耐震化工 自立管、350用				
	2	管口	189,484	
耐震化材料費 自立管、350用				
	2	管口	422,380	
付帯工				
			155,283	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設備設置・撤去工				
	1	回	36,838	
換気工				
	1	式	12,981	
接続管水替工 接続管				
	1	式	40,104	
本管水替工 止水プラグ、 350				
	1	式	800	
安全費				
	1	式	64,280	
* 処分費等 *				
			280	
無筋Co処分費 ( t ) (株)市川商会				
	0.2	t	280	
<b>** 直接工事費 **</b>				
			4,365,589	
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>				
			552,000	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **								
						552,000		
** 純工事費 **								
						4,917,589		
** 現場管理費 **								
						2,020,000		
** 工事原価 **								
						6,937,589		
* 一般管理費等 *								
						1,582,411		
** 工事価格計 **								
						8,520,000		
** 消費税等相当額計 **								
						852,000		
** 工事費計 **								
						9,372,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						295,644		