

令和 7 年度市道柳沢26号線側溝改修工事(ゼロ債務負担行為)

中野市大字柳沢 市道柳沢26号線

# 数 量 計 算 書

中 野 市

# 数量計算書

工 事 名	令和7年度市道柳沢26号線側溝改修工事(ゼロ債務負担行為) 中野市大字柳沢 市道柳沢26号線	事業区分				
		工事区分	側溝			
工事区分・工種・種別・細別・規格	算 出 式		単位	数量(計算)	数量(設計)	
土 工						
機械床掘	$0.7 \times 28.0 + 0.4 \times 3.0 + 0.5 \times 14.3 + 0.5 \times 20.7$		m3	38.3	40	
埋戻 発生土	$0.3 \times 28.0 + 0.2 \times 3.0 + 0.1 \times 14.3 + 0.2 \times 20.7$		m3	14.6	20	
埋戻 再生砕石RC-40	$0.2 \times 28.0 + 0.1 \times 3.0 + 0.1 \times 14.3 + 0.1 \times 20.7$		m3	9.4	10	
石積み	$0.2 \times 20.5 + 0 \times 3.0 + 0.5 \times 14.3 + 0 \times 20.7$		m <sup>2</sup>	11.3	11	
残土処理 土砂等運搬	38.3      −      14.6      /      0.9		m3	22.1	20	
残土処理 残土等処分	同上		m3	22.1	20	
取壊し工						
鉄筋構造物取壊し	$0.07 \times 28.0 + 0.03 \times 3.0 + 0.03 \times 14.3 + 0.03 \times 20.7 + 0.09 \times 1.0 + 0.03 \times 2.0$		m3	3.3	3	
鉄筋構造物ガラ運搬	同上		m3	3.3	3	
鉄筋構造物ガラ処理	同上		m3	3.3	3	
側溝工						
自由勾配側溝工						

工 事 区 分・工 種・種 別・細 別・規 格	算 出 式	単 位	数量(計算)	数量(設計)	
自由勾配側溝 B500-H600		m	27.0	27	
自由勾配側溝 B300-H300	3.0+14.3	m	17.3	17	
自由勾配側溝 B300-H400	20.7	m	20.7	21	
車道用グレーチング 蓋設置 500型(L=1000mm)	27÷10	枚	3	3	
車道用グレーチング 蓋設置 300型(L=1000mm)	(3.0+14.3+20.7)÷10	枚	4	4	
車道用コンクリート蓋 蓋設置 500型(L=500mm)	27-(3×2)	枚	21	21	
車道用コンクリート蓋 蓋設置 300型(L=500mm)	(3.0+14.3+20.7)-(4×2)	枚	30	30	
舗装工					
上層路盤 粒度調整砕石M-25 t=10cm	車道部 0.5×28.0+0.5×3.0+0.5×14.3+0.5×20.7	m <sup>2</sup>	33.0	33	
表層 再生密粒度As20F t=5cm	車道部 0.5×28.0+0.5×3.0+0.5×14.3+0.5×20.7	m <sup>2</sup>	33.0	33	
集水桝工					
集水桝 □700-H690	T20 2分割	箇所	1	1	
仮設工					
水替工		式	1	1	