

(様式－1)

番号								
保 育 課		課長	同課長補佐	施設係長	保育係長	係		監督職員 (主管課担当者)
都 市 建 設 課		都市建設課長	同課長補佐	建築住宅係長	係	審査者	担当者	設計者
令和7年度中野市たかやしろ保育園遊戯室等空調設備設置工事(ゼロ債務負担行為) 金抜設計書								
中野市大字赤岩1525番地2 中野市たかやしろ保育園								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
たかやしろ保育園遊戯室等空調設備設置工事 一式  <b>■工事概要</b> 遊戯室空調機 2台 調理員休憩室空調機 1台 職員休憩室兼クールダウン室空調機 1台 その他改修部分に係る配線、配管類の改修 一式 ※本工事は週休2日工事  <b>【対象施設】</b> 中野市たかやしろ保育園 延べ床面積1,497.25㎡ 鉄骨造 平家建て 建設年 平成14年				施 工 期 間		日 間		
				着 手 予 定 年 月 日		令和 8 年    月    日		
				完 了 予 定 年 月 日		令和 8 年 5 月 28 日		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課      係 名		保育課 施設係		
				積 算 年    月		令和 8 年 1 月		

中 野 市

工 事 設 計 用 紙

遊戯室等に空調設備を設置し、安心安全な保育環境を整備するため。

請 負 対 象 額 円

工 事 価 格 円

消 費 税 等 相 当 額 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 ( 増 減 )		第 2 回 変 更 ( 増 減 )		第 3 階 変 更 ( 増 減 )	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格		A		A1		A2		A3
	消 費 税 等 相 当 額		B		B1		B2		B3
	積 算 額		C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3
	契 約 額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		$B=A \times 0.10$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times 0.10$ $F=D+E$		$B1=A1 \times 0.10$ $C1=A1+B1$ $D1=A1 \times F/C$ $E1=D1 \times 0.10$ $F1=D1+E1$ $G1=F1-F$		$B2=A2 \times 0.10$ $C2=A2+B2$ $D2=A2 \times F/C$ $E2=D2 \times 0.10$ $F2=D2+E2$ $G2=F2-F1$		$B3=A3 \times 0.10$ $C3=A3+B3$ $D3=A3 \times F/C$ $E3=D3 \times 0.10$ $F3=D3+E3$ $G3=F3-F2$	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積 算 額 ： 積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工 事 価 格 ： 応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額 ： 工事価格に消費税等相当額を加算した額。		D1	×	D2	×	D3	×		
		算	_____	算	_____	算	_____		
		出	≡	出	≡	出	≡		

中 野 市

工 事 設 計 用 紙

総 括 表						
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	
令和7年度中野市たかやしろ保育園遊戯室等空調設備設置工事（ゼロ債務負担行為）						
A. 直接工事費						
I 機械設備工事		式	1.0			
II 建築工事		式	1.0			
III 電気設備工事		式	1.0			
直接工事費計						
B. 共通費						
共通仮設費		式	1.0			
現場管理費		式	1.0			
一般管理費		式	1.0			
共通費計						
工事価格						
消費税等						
合 計						

中 野 市

明 細 書						第 1 号表
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 直接工事費						
I 機械設備工事	※記載されている機器品番類は設計時に検討した参考とし、同等品以上とする。					
遊戯室PAC-1	パッケージエアコン（R32） 冷20.0KW 暖22.4KW	台	2.00			
室外機架台	亜鉛メッキ製	台	2.00			
転倒防止金具		個	2.00			
防護ネット	細ピッチ仕様	個	2.00			
多機能デザインリモコン		個	2.00			
調理員休憩室AC-1	ルームエアコン（壁掛け） 冷2.5KW 暖2.8KW 圧縮機出力0.65KW	台	1.00			
室外機架台	亜鉛メッキ製	台	1.00			
転倒防止金具		個	1.00			
防雪フード	吹出口、左吸込口、背面吸込口	組	1.00			
職員休憩室兼クールダウン室AC-2	ルームエアコン（壁掛け） 冷7.1KW 暖8.5KW 圧縮機出力1.9KW	台	1.00			
室外機架台	亜鉛メッキ製	台	1.00			
転倒防止金具		個	1.00			
防雪フード	吹出口、左右吸込口、背面吸込口	組	1.00			
搬入据付費		式	1.00			
内部足場		式	1.00			
クレーン作業費		式	1.00			

明 細 書							第 2 号表
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
A. 直接工事費							
I 機械設備工事							
機器振れ止め費		式	1.00				
冷媒追加封入費		式	1.00				
リモコン取付費		式	1.00				
養生・清掃費		式	1.00				
試運転調整費		式	1.00				
消耗品雑材		式	1.00				
運搬費		式	1.00				
小計							

中 野 市

明 細 書						第 3 号表
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 直接工事費						
I 機械設備工事						
冷媒銅管	被覆銅管シングル10t 6.35φ	m	21.00			
冷媒銅管	被覆銅管シングル10t 9.52φ	m	43.00			
冷媒銅管	被覆銅管シングル20t 9.52φ	m	4.00			
冷媒銅管	被覆銅管シングル20t 12.70φ	m	15.00			
冷媒銅管	被覆銅管シングル20t 15.88φ	m	7.00			
冷媒銅管	被覆銅管シングル20t 19.05φ	m	1.00			
冷媒銅管	被覆銅管シングル20t 22.22φ	m	1.00			
冷媒銅管	被覆銅管シングル20t 25.40φ	m	34.00			
同上継手接合材	火なし継手含む	式	1.00			
同上支持金物		式	1.00			
冷媒配管化粧カバー	直付SD SD-66	m	2.00			
冷媒配管化粧カバー	直付SD SD-66	m	14.00			
同上付属品		式	1.00			
ドレン	VP25A	m	58.00			
同上継手接合材		式	1.00			
同上支持金物		式	1.00			

中 野 市

明 細 書							第 4 号表
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
A. 直接工事費							
I 機械設備工事							
配管工事費		式	1.00				
同上機器消耗品費		式	1.00				
保温工事費		式	1.00				
穴あけ補修費		式	1.00				
消耗品雑材費		式	1.00				
運搬費		式	1.00				
既存屋外機架台かさ上げ	材工とも	式	1.00				
小計							

中 野 市



明 細 書							第 5 号表
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
A. 直接工事費							
Ⅱ 建築工事							
窓パネル化工事		式	1.00				
法定福利費		式	1.00				

明 細 書							第 6 号表
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
A. 直接工事費							
Ⅲ 電気設備工事							
EM-EEFケーブル平形	EM-EEF 2.0mm-3C	m	11.00				
EM-CEケーブル	EM-CE2.0mm2-3C	m	33.00				
EM-CEEケーブル	EM-CEE1.25mm2-2C	m	84.00				
メタルモールジング	本体 A型	m	4.00				
メタルモールジングスイッチBOX	2 個用 A型	個	2.00				
電工費	計装関係	式	1.00				
結線費		式	1.00				
【遊戯室】 電線管	HIVE28	m	22.00				
電線管	HIVE42	m	22.00				
ノーマルバンド	HIVE28	個	3.00				
電線管付属品		式	1.00				
電線・ケーブル	IV3.5sq	m	20.00				
電線・ケーブル	IV8sq	m	28.00				
電線・ケーブル	CVT8sq	m	72.00				
動力分電盤増設P-2	ELB3P40A×2回路	式	1.00				
支持材料		式	1.00				

中 野 市

明 細 書							第 7 号表
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
A. 直接工事費							
Ⅲ 電気設備工事							
穴あけ補修費	50φ	箇所	2.00				
消耗品雑材料		式	1.00				
電工費		式	1.00				
運搬費		式	1.00				
【調理員休憩室】 電線・ケーブル	VVF2.0-3C	m	19.00				
埋込コンセント	2P20A×1E 100V	個	1.00				
パネルボックス		個	1.00				
消耗品雑材料		式	1.00				
電工費		式	1.00				
運搬費		式	1.00				
【職員休憩室兼クールダウン室】 電線・ケーブル	VVF2.0-3C	m	19.00				
埋込コンセント	2P20A×1E 200V	個	1.00				
パネルボックス		個	1.00				
電灯分電盤増設 L-1	MCB2P20A 200V×1	式	1.00				
消耗品雑材料		式	1.00				
電工費		式	1.00				

中 野 市

明 細 書							第 8 号表
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
A. 直接工事費	※記載されている機器品番類は設計時に検討した参考とし、同等品以上とする。						
Ⅲ 電気設備工事							
運搬費		式	1.00				
法定福利費		式	1.00				