

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-A	積上げ仮設費						
	仮囲い	H2000 成形鋼板 存置9ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	210.0	m			
	クロスゲート	W8000mxH1800m 存置9ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	1.0	か所			
	鉄板敷き	t22 1500x6000 84枚 存置9ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	756.0	m ²			
	既存石張面養生	鉄板下 敷ムシロ	149.0	m ²			
	揚重機クレーン	ラフタークレーン 16t	6.0	日			
	揚重機クレーン	ラフタークレーン 25t	12.0	日			
	揚重機クレーン	ラフタークレーン 50t	6.0	日			
	交通誘導警備員B	全期間 7月～3月 9か月間	1.0	式			
	VOC化学物質濃度測定	アクティブ法(吸引法) 6物質 (ホルムアルデヒド、トルエン、エチルベンゼン、 キシレン、パラジクロロベンゼン、スチレン)	4.0	か所			