

令和8年5月7日

各 位

中 野 市 長

令和8年度地域未来交付金事業（仮称）中野市美術館建設工事  
に対する質疑について（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

番号	質 問 事 項	回 答
1	現時点での中東情勢の不安定により、資材価格及び仕入れ、納期の見通しが立ちません。それに伴う材料価格の上昇、調達納期が難しい事態となった場合、変更契約(工事費・工期)、及びスライド条項適用などの協議をご検討いただけますでしょうか。	原則は公告のとおりですが、必要に応じ、協議には応じることとします。
2	本工事の積算単価は3月末時点の単価と考えてよろしいでしょうか。	お考えのとおりです。
3	金抜き設計書PDFですが、エクセルでの配布は可能でしょうか。	可能です。別添のとおりです。
4	M-03・M-04 電気温水器の台数についてですが、ワークショップの機番EB-2 2台とありますが、機器表及び内訳書ではEB-3と記されています。どちらが正しいのでしょうか	EB-3を2台としてください。
5	M-02 衛生器具表の化粧鏡、(YMK51K/KF-3610AS)は2	M-02 図を正としてください。

	枚、(YM6090F/KF-5010G)は1枚とありますが、衛生設備内訳書では1枚とあります。どちらが正しいのでしょうか	
6	A-34 サイン意匠図 G-02ポスター掲示サインの仕様ですが、画鋲用かマグネット用かご指示をお願いします。	マグネット用としてください。
7	S-03 図 梁フカシ筋について、D13以上か、梁主筋1段落とし径の、どちらを採用したらよいのでしょうか。	S-21 図を参考にしてください。
8	A-63 図 既存樹木撤去について、欒、桜の高さが不明です。使用高所作業車等の選定の為、ご指示をお願いします。	約6mから8m程度としてください。
9	金抜き設計書 A-2-6 解体撤去工事 収集運搬について、搬入できる運搬車、ダンプ車両等のサイズの記載が不明です。搬出入可能な車両サイズ等をご指示をお願いします。	敷地南側の市道幅員が歩道を含め、9mあります。また、A-66 図で、敷地出入口の間口は8mを確保し、敷地内通路は約4.5mは最低確保します。 上記から可能な車両サイズ等を見込むこととしてください。
10	金抜き設計書 A-2-6 解体撤去工事 P-74 【伐採工】BH 林業使用について、使用アタッチメントはグラップル、フォーク等の樹木を直接掴める仕様で考えればよろしいのでしょうか？	お考えのとおりです。
11	E-10 図 掲示板灯・外灯・館名サイン用電源配管は距離がある為、建物外部にプルボックスを設けてもよろしいですか。	建物外部へのプルボックス設置は避けてください。掲示板灯・外灯用については必要に応じ、プルボックスはピット内へ設置することとし、館名サイン用については、掲示板灯・外灯用と同じ配線ルートを検討することとしてください。
12	E-05 図 分電盤指定色塗装はメーカーが受注を停止しています。標準色塗装として、よろ	受注停止の場合は、標準色としてください。

	しいでしょうか。	
13	<p>図面番号 A-01</p> <p>完成時の提出図書の完成図 6 部の内訳は A3 二つ折りですか、A1 でしょうか。</p>	A1 を 1 部、A3 を 5 部としてください。
14	<p>図面番号 A-08</p> <p>空気環境測定を 10 ヶ所するようになっていますが、参考内訳にはありません。どの項目に入ればよいですか。</p>	内訳書 P-59 に記載のとおりです。
15	<p>図面番号 A-09、67</p> <p>埋蔵文化財調査に関しては別途と考え、調査の為に工程に影響が出るという事で、施工者側が特にする事は無いとの考えてよろしいでしょうか。</p>	埋蔵文化財調査は市が行いますが、調査時の掘削作業は請負業者で行って頂きます。
16	<p>図面番号 A-67</p> <p>基礎下の地盤改良が深い箇所は、基礎下のみ掘り下げるのは難しいが柱状改良ではなく、基礎掘削時に埋蔵文化財調査で立ち会ってもらった後に、セメント系固化材を混ぜて地盤改するという考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>地盤改良は、柱状改良ではなく、ブロック改良となります。支持地盤までの掘削時に埋蔵文化財調査として、市が立会、調査を行います。</p> <p>支持地盤まで掘削、調査完了後に改良工事を行う流れとなります。</p>
17	<p>図面番号 A-67</p> <p>23 箇所の工事立会とはどこを指すのでしょうか。立会が終わらないと次工程に進めず工程に影響が出るということはあるでしょうか。</p>	<p>基礎掘削部 22 か所、ピット掘削部 1 か所の計 23 か所です。</p> <p>立会完了後、通常工程へ進んで頂いて構いませんが、保護措置等が必要になった場合は、監督員との協議とします。</p>
18	<p>図面番号 A-12</p> <p>展示室の壁仕上げビニルクロスの下地が合板 t15(A-16 ではシナ合板 t15) で伸縮が大きいと思うが、合板の目地はメッシュテープ程度と考えておけばよろしいでしょうか。</p>	お考えのとおりです。

19	<p>図面番号 A-15</p> <p>屋根 1 伏図にステンレスオーバーフロー管 44 ヶ所との記載があるが、何を意味しているのか。ご指示下さい。</p>	<p>ステンレスオーバーフロー管は 3 か所としてください。</p>
20	<p>図面番号 A-16</p> <p>X1~X2 の X2 側のピットに釜場が無いが Fb1 に水抜き穴を設けるのか。ご指示下さい。</p>	<p>Fb1 に水抜き穴 2 か所、塩ビ管 <math>\Phi 75</math> の半割を見込むこととしてください。</p>
21	<p>図面番号 A-16、12、04</p> <p>ピット内法壁面にポリスチレンフォーム H1380 を打ち込むようになっているが、その面もケイ酸質系塗布膜防水を施工すると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ピット外部側の壁面に防水施工することとしてください。</p>
22	<p>図面番号 A-17、08</p> <p>図面では天井点検口 (450×450) 16 ヶ所 (外部 3+内部 13) ですが金属工事の内訳は内部 8 しかありません。</p> <p>また、A-08 特記仕様書には 600 角にも印があり、一般形と密閉形に印が付いているのですが A-17 図ではどれがそれらに該当するか不明です。ご指示下さい。</p>	<p>天井点検口は 16 か所 (外部 3、内部 13) とし、全て 450 角、一般形としてください。</p>
23	<p>図面番号 A-17</p> <p>展示室 1 の中央部可動パネルの所にピクチャーレールが 3 本とライティングレールが 2 本ありますが、ピクチャーレール 2 本の間違いでよろしいでしょうか。</p>	<p>ピクチャーレール 2 本、ライティングレールなしとしてください。</p>
24	<p>図面番号 A-17、21、22、08</p> <p>特記仕様書ではブラインド・カーテンボックスは集成材 120×80 ですがそれ以外の図面はア</p>	<p>お考えのとおりです。</p>

	ルミの 120×120 です。特記が間違えてよろしいでしょうか。	
25	<p>図面番号 A-24</p> <p>自動ドア上の樹脂製上枠とはどのようなものでしょうか。ご指示下さい。</p>	アルミ額縁としてください。
26	<p>図面番号 A-18</p> <p>C-外壁 2 はコンクリート打放しとなっていますが、L-根廻りのような撥水剤等の処理は不要でしょうか。ご指示下さい。</p>	撥水剤を見込むこととしてください。
27	<p>図面番号 A-19</p> <p>積雪荷重標示板がありますが内訳には見当たりません。どのような仕様でしょうか。ご指示下さい。</p>	ステンレス板 t1.5、バイブレーション仕上げ、幅 250mm×高さ 200mm としてください。
28	<p>図面番号 A-22</p> <p>耐火野地板による通気止め面戸の溝型鋼内部に発泡ウレタンを充填するようになっていますが、内訳には見あたりません。</p> <p>また、通気止め面戸が外壁の延長上にありますが、屋根の吹付断熱材 t100 を吹くに当たり鉄骨梁の上部で当て材が無いと吹けないと思われます。この位置では通気止めにならないのでしょうか。ご指示下さい。</p>	発砲ウレタンを見込むこととしてください。当て材は指定なしのため、適宜見込むこととしてください。通気面戸は図のと通りの位置とします。
29	<p>図面番号 A-08</p> <p>④ポストが内訳に見当たりませんが図面にありますか。ご指示下さい。</p>	1 個見込むこととしてください。設置位置は契約後の協議とします。
30	<p>図面番号 A-08、10</p> <p>④消火器 BOX (埋込型) が建築工事になっていますが内訳に見当たりませんがどの図面を見ればわかりますか。ご指示下</p>	2 か所見込むこととしてください。設置位置は A-25 図に記載のとおりです。

	さい。	
31	<p>図面番号 A-09、61</p> <p>特記仕様でインターロッキングブロック舗装が該当になっていますが、御影石敷き t25 でインターロッキングブロックは無しと考えてよいでしょうか。ご指示下さい。</p>	お考えのとおりです。
32	<p>図面番号 A-61</p> <p>敷き鉄板及び仮設建物の下になっていた場所は芝補修となっていますが、半年以上鉄板の下になっていた芝は枯れてしまうと思われます。芝を張り替えるのか、目土の敷き均しでいいのかどの程度見込めばよろしいか。ご指示下さい。</p>	芝張替として見込むこととしてください。
33	<p>図面番号 A-04、22、24</p> <p>特記仕様の防水の項目で⑤ケイ酸質系塗布膜防水が該当していますが矩計図および内訳には記載がありません、施工不要でしょうか。ご指示下さい。</p>	防水を見込むこととしてください。施工箇所については、番号 22 の回答のとおりです。
34	<p>内訳 P-17</p> <p>止水板とありますが、ピットの地中梁と土間コン 120 の部分との考えでよいでしょうか。ご指示下さい。</p>	お考えのとおりです。
35	<p>図面番号 A-17、23</p> <p>ピクチャーレール 70k g 仕様フック付となっていますが、1本のレールに 70k g 仕様フックを数本使用されるとなれば相当な荷重がかかると思われます。</p> <p>今回 RC の壁でなくブラケットは付けられない為、吊ボルトを @455 で設ける仕様だと思うの</p>	A-26 図に記載のとおり、ピクチャーレールをみの箇所についてもスライディングウォールと同様の下地鉄骨を見込むこととしてください。

	<p>ですが、ボルトの吊元にスライディングウォールの下地鉄骨のようなものを考えたほうがよいのでしょうか。ご指示下さい。</p>	
36	<p>図面番号 A-24 ピットの土間コン下に捨コン t50 と記載があるのですが誤記でしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>窯場、地中梁の下のみ捨てコンを見込むこととしてください。</p>
37	<p>図面番号 A-29、31 建具キープランの SD-04 は建具表(2)の「SD-03 方開戸」でよいのでしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>お考えのとおりです。</p>
38	<p>図面番号 A-20、22 A-20 矩計図 2 段目の矩計図 Y1 通り (※Y3 の誤記と思われる) にロールブラインド BOX が付くと思うのですが、A-22 の Y3 通りを見ると梁型の天端が 1 枚の板のように描かれています。素材や仕上げの記載が無いのですが、アルミ額縁、ポストフォーム、木、何でしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>上部サッシのメンテナンス時に人が乗ることも想定し、石膏ボード t12.5 二重張り、粘着剤付き化粧塩ビフィルム貼りとしてください。</p>
39	<p>内訳 P-63、図面番号 A-17、23、25、52 展示ケースの寸法が内訳と図面で違います。また、内訳では展示ケースは家具のようになっていますが、図面を見る限り現場施工だと思います。展示ケースに関わる下地や仕上げは内装などの内訳に入っていないという事でしょうか。 また、展示ケース内の仕上げ及び下地が図面ごとに異なっているのですが、どれを正として</p>	<p>展示ケースの下地は内訳 P-56、57、仕上げは内訳 P-63 に含まれています。 図面については、A-54 図を正としてください。</p>

	<p>考えればよろしいですか。ご指示下さい。</p> <p>※床：コンパネ t12+t12+ウスベリ敷 or 耐水合板 t 15+ウスベリ敷 t 6.5</p> <p>壁：ケイカル t 12+クロス or シ合板 t 15+クロス 天井：ケイカル t 12+クロス or GB-R9.5+岩綿吸音板 t 12</p>	
40	<p>内訳 P-30、31、図面番号 A-12、21、23</p> <p>・木巾木の高さが仕上表と内訳では H=60 ですが、矩計図では H=75 となっています。60 が正でよいでしょうか。ご指示下さい</p>	お考えのとおりです。
41	<p>図面番号 A-23、26</p> <p>矩計図では外壁断熱材が先行に見えますが、外壁面 2 重壁納まりを見ると、天井が先行でその後に吹付硬質ウレタンを施工するようになっており、天井裏に潜って吹付をしなければならぬと思います、部分詳細図優先ですか。</p> <p>外壁裏面に吹付硬質ウレタン t 50 の断熱層を施工後に天井材と外壁断熱材との取合隙間は、下からカートリッジ式ウレタンを吹付けて気密取ると考えてもよいか。ご指示下さい。</p>	設備の納まりから天井が先行となるため、部分詳細図を優先することとさせていただきます。
42	<p>図面番号 A-22、16</p> <p>荷解き室と受付の間の壁に不燃区画との記載があるが、仕様はどこかに記載ありますか。また、どこの範囲の壁を指すのでしょうか。ご指示下さい。</p>	A-16 図の W04 としてください。範囲は同図に記載のとおりです。

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。

文化スポーツ振興課文化振興係  
(内線 394)