

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 8 年度

(都)西町上小田中線道路改良工事に伴う下水道管布  
設替工事

公表用積算内訳書

(都)西町上小田中線

中野市西二丁目

設 計 大 要			施 工 方 法	請 負
管路施設工			施 工 期 間	日間
塩化ビニル管布設工	150	L = 235.6m	起工予定年月日	令和 年 月 日
塩化ビニル管布設工	300	L = 15.0m		
塩化ビニル管布設工	450	L = 34.5m	竣工予定年月日	令和 9 年 3 月 15 日
小口径マンホール		N = 14箇所		
1号マンホール		N = 3箇所		
2号マンホール		N = 1箇所	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
取付管		N = 13箇所		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</li> </ul>	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
管路					
管路工 本管：夜間				20,318,451	
管きょ工（開削） 5a-1路線（本管：夜間）				2,371,089	
管きょ工（開削） 5a-1路線（本管：夜間）	1		式	1,802,059	
マンホール工 5a-1路線（本管：夜間）				464,350	
安全費 5a-1路線（本管：夜間）	1		式	104,680	
管路工 本管：昼間				6,556,364	
管きょ工（開削） 5a-2路線（本管：昼間）				2,426,350	
管きょ工（開削） 5a-2路線（本管：昼間）	1		式	1,058,950	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
管きょ工(開削) 1c-1路線(本管:昼間)	1		式	1,262,074	
マンホール工 1c-1路線(本管:昼間)	1		式	380,743	
安全費 1c-1路線(本管:昼間)	1		式	78,050	
不断水水替工 1c-1路線(本管:昼間) ラクユーZ工法同等以上、常時排水	1		式	580,197	
* 処分費等 *				770,000	
残土処分費(m <sup>3</sup> ) 北信砕石工業(有)	190		m <sup>3</sup>	760,000	
As殻処分費 北信アスコン(株)	3		t	4,500	
有筋Co処分費(t) (株)市川商会	3		t	5,100	
無筋Co処分費(m <sup>3</sup> ) (株)永井本店	0.2		m <sup>3</sup>	400	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
管路工 サービス管：昼間				11,390,998	
管きょ工（開削） 34-4路線（サービス管：昼間）	1		式	1,258,734	
マンホール工 34-4路線（サービス管：昼間）	1		式	502,460	
取付管工 34-4路線（サービス管：昼間）	1		式	103,350	
安全費 34-4路線（サービス管：昼間）	1		式	93,660	
管きょ工（開削） 4c-2路線（サービス管：昼間）	1		式	4,442,374	
マンホール工 4c-2路線（サービス管：昼間）	1		式	739,280	
取付管工 4c-2路線（サービス管：昼間）	1		式	344,616	
安全費 4c-2路線（サービス管：昼間）	1		式	218,540	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
管きょ工(開削) 4c-1路線(サービス管:昼間)	1	式	2,024,747	
マンホール工 4c-1路線(サービス管:昼間)	1	式	514,960	
取付管工 4c-1路線(サービス管:昼間)	1	式	137,777	
* 処分費等 *			1,010,500	
残土処分費(m <sup>3</sup> ) 北信砕石工業(有)	250	m <sup>3</sup>	1,000,000	
As殻処分費 北信アスコン(株)	7	t	10,500	
<b>** 直接工事費 **</b>			20,318,451	
運搬費			365,280	
仮設材等の運搬 製品長1.2m以内 運搬距離3.8km(x往復)	18.4	t	160,080	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）	18.4	t	55,200	
不断水水替工 機材輸送費	1	式	150,000	
準備費			100,000	
不断水水替工 事前調査費	1	式	100,000	
*** 共通仮設費率計算額 ***			2,699,000	
*** 共通仮設費計 ***			3,164,280	
*** 純工事費 ***			23,482,731	
*** 現場管理費 ***			8,891,000	
*** 工事原価 ***			32,373,731	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費 等 *								
						6,126,269		
** 工事価格計 **								
						38,500,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						3,850,000		
** 工事費計 **								
						42,350,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						1,686,300		