

							課長		課長補佐		係長		審査者		設計者
--	--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----

令和 8 年度 (都) 西町上小田中線道路改良工事に伴う配水管布設替工事

公表用積算内訳書

(都) 西町上小田中線

中野市西二丁目

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
配水管 DCIP (GX型) 300 L=144.0m 配水管 HPPE (JWWA規格) 100 L=228.6m 配水管 HPPE (JWWA規格) 75 L= 16.5m 給水管 N= 8箇所 排泥管 (配水管) N= 1箇所 地上式消火栓 N= 1箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 9 年 3 月 15 日
	契約保証方法	金銭的保証
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管				10,115,978	
配水管管材費 HPPE 100	1		式	1,852,850	
配水管管材費 HPPE 75	1		式	693,230	
配水管資材費 HPPE 100	1		式	1,098,373	
配水管資材費 HPPE 75	1		式	255,893	
配水管労務費 HPPE 100	1		式	898,705	
配水管労務費 HPPE 75	1		式	142,282	
配水管土工費 HPPE 100 下水道同一区間	1		式	3,258,880	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
配水管土工費 HPPE 100 上水道単独区間	1		式	563,709	
配水管土工費 HPPE 75	1		式	152,056	
* 処分費等 *				1,200,000	
残土処分費 (m 3)	300		m 3	1,200,000	
配水本管				7,650,952	
配水本管管材費 GX形 300	1		式	6,937,600	
配水本管資材費 GX形 300	1		式	13,993	
配水本管労務費 GX形 300	1		式	699,359	
給水管				796,030	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
給水管管材費					
	1		式	449,260	
給水管資材費					
	1		式	85,414	
給水管労務費					
	1		式	72,582	
給水管土工費					
	1		式	148,774	
* 処分費等 *					
				40,000	
残土処分費 (m 3)					
	10		m 3	40,000	
排泥管					
				52,221	
排泥管管材費 配水管					
	1		式	20,342	
排泥管資材費 配水管					
	1		個	1,008	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
排泥管労務費 配水管	1		式	8,130	
排泥管土工費 配水管	1		式	18,741	
* 処分費等 *				4,000	
残土処分費 (m 3)	1		m 3	4,000	
消火栓			式	517,520	
消火栓管材費 配水管	1		式	409,210	
消火栓資材費 配水管	1		式	1,981	
消火栓労務費 配水管	1		式	57,547	
消火栓土工費 配水管	1		式	40,782	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *					
				8,000	
残土処分費 (m 3)					
	2		m 3	8,000	
交通管理費					
				1,010,200	
交通誘導警備員 A					
	40		人・日	698,000	
交通誘導警備員 B					
	20		人・日	312,200	
** 直接工事費 **					
				20,142,901	
運搬費					
				37,440	
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m 以内 運搬距離 1 . 2 k m (× 往復)					
	3.2		t	27,840	
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)					
	3.2		t	9,600	

中 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
技術管理費					
				62,106	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250(m)			日	26,880	
通水試験工 《既設管非連結・給水車必要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250(m)			日	12,186	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 200mm～300mm 1日当り試験距離：1250(m)			日	23,040	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				2,135,000	
** 共通仮設費計 **					
				2,234,546	
** 純工事費 **					
				22,377,447	
** 現場管理費(千円単位)					
				6,744,000	
** 工事原価 **					
				29,121,447	

中 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理 費等						5,618,553		
工事価格計						34,740,000		
消費税等 相当額計						3,474,000		
工事費計						38,214,000		
(参考) 予定 価格に占める						1,521,612		