

令和8年6月2日

各 位

中 野 市 長

令和8年度中野市中央公民館給水装置改修工事に対する質疑について（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質 問 事 項	回 答
1 配管の架台取付けにあたり、あと施工アンカーと明記されていますが、金属拡張アンカー（心棒打込式・オールアンカー）としても宜しいでしょうか。	既存躯体の劣化に配慮し、あと施工アンカーとしてください。
2 現在地下機械室動力盤から水槽ポンプに電源供給されています。既存回路として漏電ブレーカーでない普通の開閉器が付いていますが、漏電遮断器取り付けしなくて良いのでしょうか。（内訳書、図面には記載がありません。）	内訳書、図面のとおりとしてください。
3 屋上屋根のカバー工法ですが、厚み指定がありませんがカラーGL 鋼板折板 t=0.8 のボルト式と考えて宜しいでしょうか。	御見込みのとおりです。
4 現状の屋上屋根部分に鳥の巣とカメラがあるようですが、屋根工事の際一旦撤去が必要ですが、工事前に移設していただけるものと考えて宜しいでしょうか。	御見込みのとおりです。

<p>5 仮設現場事務所が特記及び図面に記載されていますが、必須でしょうか。必須であれば公民館内の一室を貸してはいただけないでしょうか。※電気・水道・トイレ使用も含めて。</p>	<p>協議によります。</p>
<p>6 内訳書にアスベスト含有調査の費用がありませんので、外壁及び点検口部分の検体調査はおこなわれているものと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>工事関連部分は調査済みです。 含有なしです。 結果について、別途報告書を添付します。</p>
<p>7 ガードフェンスの成型鋼板と記載がありますが、ガードフェンスと成型鋼板は別物ですので、ガードフェンスと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>御見込みのとおりです。</p>
<p>8 外部足場図面の記載内容と内訳書の数量に差違があります。工事を行う際、内訳書を正とした足場計画への協議をしていただけますでしょうか。</p>	<p>内訳書を正としてください。</p>

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。