

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 団体営農村地域防災減災事業米山地区ため池整備工事（繰越明許）

公表用積算内訳書

米山ため池

中野市大字豊津

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
米山ため池整備工事 波除護岸（張ブロック工） 洪水吐工 底樋工・斜樋工 ゲート製作工  A=140m <sup>2</sup> N=1式 N=1式 N=1式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 9 年 2 月 26 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# \*\*本工事費\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
**本工事費**								
ため池工								
堤体工						18,031,391		
堤体掘削工						9,853,594		
				式		132,468		
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット	371		m	3		126,363		
床掘り 土砂 標準	25		m	3		6,105		
堤体盛土工						1,014,126		
締固工 振動ローラ締固め 築堤（盛土作業）・路体	18		m	3		11,538		
土砂投入（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	20		m	3		4,936		

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	890	m 3	755,788	
土砂投入（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	980	m 3	241,864	
土壌改良材購入工		式	3,600,000	
生石灰（土質安定処理用） 週休2日対象外	144	t	3,600,000	
堤体土改良工		式	2,344,480	
攪拌ピット造成・撤去工	1	箇所	432,480	
攪拌改良工	1,000	m3	1,912,000	
堤体法面工		式	23,670	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	52	m 2	23,670	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
波除護岸工				
		式	2,738,850	
現場打基礎コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB) 基礎砕石なし	3.0	m <sup>3</sup>	232,980	
連節ブロック張 150kg/個以上 連結金具	140	m <sup>2</sup>	1,834,000	
プレストーンG 連結金具	168	個	166,320	
裏込材(クラッシャラン) 張工 再生クラッシャラン RC-40	21.0	m <sup>3</sup>	192,045	
現場打天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 特殊養生(練炭)	1.0	m <sup>3</sup>	76,330	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40	8.6	m <sup>2</sup>	15,876	
基面整正	16.1	m <sup>2</sup>	8,081	
目地板 30m <sup>2</sup> 未満 エラスチックフィラーA種	4.1	m <sup>2</sup>	18,831	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	13.2	m <sup>2</sup>	132,660	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1.7	m <sup>3</sup>	61,727	
洪水吐工			2,751,822	
【洪水吐】流入工	1	箇所	385,342	
【洪水吐】BOX - C 2000×1500据付 据付 2.0m/個	4.0	m	114,600	
ボックスカルバート2000×1500製品代 週休2日対象外	2	個	684,000	
【洪水吐】放流水路工	16.5	m	1,567,880	
取水施設工			4,925,711	
斜樋・階段工		式	1,596,773	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
【取水工】斜樋工 200 (1:1.8)				
	9.8	m	587,206	
【取水工】階段工 (1:1.8)				
	9.8	m	390,687	
炭素鋼鋼管布設 人力 白ネジ付 150A				
	20.0	m	234,880	
水道用急速空気弁 2種 7.5K FCD製 監督員と施工協議後に製品を確定する。				
	1	個	281,000	
水道用ダクタイトイル鑄鉄仕切弁 内ネジ式 2種 7.5K FCD製 週休2日対象外				
	1	個	103,000	
底樋工				
		式	3,328,938	
床掘り 土砂 標準				
	276	m <sup>3</sup>	67,399	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト( )				
	40	m <sup>3</sup>	110,800	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満				
	221	m <sup>3</sup>	187,673	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	289	m <sup>3</sup>	71,325	
【底樋工】底樋管基礎工	1	箇所	431,849	
【底樋工】プレキャスト底樋 800据付工	15.0	m	236,985	
【底樋工】プレキャスト止水壁 800据付工	1	箇所	981,280	
【底樋工】既設管巻立工	1	箇所	369,154	
【底樋工】現場打水槽工M12×12×12	1	箇所	332,473	
プレキャスト底樋工 800製品代 L=1500 通常型 週休2日対象外	2	個	540,000	
構造物撤去工			312,064	
構造物取壊し工		式	312,064	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	16	m <sup>3</sup>	312,064	
産業廃棄物処理工			188,200	
産業廃棄物運搬工		式	67,600	
* 産業廃棄物処分費 *			67,600	
有筋Co廃材運搬（特殊）：D I D無し 岩塊・玉石 4 t 積級ダンプ 運搬距離 13.0 km以下	16	m <sup>3</sup>	67,600	
産業廃棄物処理工		式	120,600	
* 産業廃棄物処分費 *			120,600	
有筋コンクリート塊処理費 中間処理場	40.2	t	120,600	
仮設工			1,270,093	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
任意仮設工								
						1,270,093		
仮廻し水路工								
				式		539,580		
水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ 高密度ポリエチレン管(内面波状) 300 設置期間6ヶ月未満	50.0			m		176,400		
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 設置面高さ - 3m H 2m	60			袋		300,360		
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 設置面高さ - 3m H 2m	60			袋		62,820		
排水処理工								
				式		730,513		
水替工(小口径)設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1台	1			箇所		18,321		
水替工(小口径) 排水ポンプ運転 常時排水 発動発電機 0~7(m <sup>3</sup> /h)未満 全揚程10m以下	1			箇所		693,072		
釜場掘削・設置								
	1			箇所		8,595		

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
釜場埋戻し・撤去				
	1	箇所	10,525	
* * 直接工事費 * *			19,301,000	
* * 現場環境改善費（率分） * *			258,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			3,024,000	
* * 共通仮設費計 * *			3,282,000	
* * 純工事費 * *			22,583,000	
* 現場管理費 *			9,345,000	
* * 工事原価 * *			31,928,000	
* 一般管理費 等 *			6,252,000	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
(参考)現場 管理費のうち 法定福利費						1,672,284		
* * 工事価格計 * *						38,180,000		
* * 消費税等 相当額計 * *						3,818,000		
* * 工事費計 * *						41,998,000		
(参考)直接工事費のうち労務費								
(参考)直接工事費のうち材料費								
(参考)現場管理費のうち建退協制度の掛金								
(参考)工事原価のうち安全衛生費用								