

# \* \* 施設機械設備工事 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 施設機械設備工事 * *								
施設機械製作工								
工場製作工（斜樋ゲート・開閉装置）						5,469,609		
機器単体費								
扉体（SCS13） 100用				式		1,682,610		
週休2日対象外	2			式		402,000		
戸当り・第2孔（SUS304） 100用								
週休2日対象外	1			式		230,000		
戸当り・第1孔（SUS304） 100用								
週休2日対象外	1			式		271,000		
小型ベベル巻上機（SBP-2）								
週休2日対象外	1			台		429,000		
ロッド（SUS304） 42×3.17m								
週休2日対象外	1			本		104,610		

# \* \* 施設機械設備工事 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
材料費								
週休 2 日対象外	1			式		246,000		
工場製作工（底樋ゲート）						3,108,000		
機器単体費						3,108,000		
扉体（SCS13）800用				式		3,108,000		
週休 2 日対象外	1			式		1,483,000		
戸当り（SUS304）800用						1,625,000		
週休 2 日対象外	1			式		1,625,000		
工場製作工（鋼製ボックス、取水管他）						678,999		
材料費						282,492		
鋼製ボックス他（直接材料費）				式		282,492		
SS400他						175,272		
週休 2 日対象外	1			式		175,272		
鋼製ボックス他（部品費）						84,435		
週休 2 日対象外	1			式		84,435		

# \* \* 施設機械設備工事 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 製作補助材料費 * 直接材料費の13%				
	13	%	22,785	
労務費				
		式	317,190	
製作工				
	9.7	人	317,190	
塗装費				
		式	79,317	
塗装費(エポキシ・ポリウレタン) 週休2日対象外				
	12.59	m2	79,317	
施設機械据付工				
			1,276,928	
据付工				
			1,276,928	
輸送費				
		式	227,000	
輸送費[プレートゲ-ダ 構造スライドゲ-ト] 扉体面積0.5m2 輸送門数1門 輸送距離300km				
	1	式	227,000	

# \* \* 施設機械設備工事 \* \*

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
材料費			式	27,912	
	据付材料費（水門設備） 労務費（水門設備）の3.0% 週休2日対象外	1	式	17,761	
	据付補助材料費（水門設備） 労務費（水門設備）の1.5% 週休2日対象外	1	式	8,880	
	据付補助材料費（付属設備） 労務費（付属設備）の1.0% 週休2日対象外	1	式	1,271	
				式	719,180
労務費	据付工 水門設備	15.7	人	496,120	
	普通作業員 水門設備	3.9	人	95,940	
	据付工 付属設備	3.4	人	107,440	
	普通作業員 付属設備	0.8	人	19,680	

# \* \* 施設機械設備工事 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
直接経費								
				式		302,836		
ラフテレーンクレーン運転経費 油圧伸縮ジブ型 排ガス1次 16t吊								
	4			日		282,688		
電気溶接機運転経費 ディーゼルエンジン付180A								
	5			日		14,210		
* 機械器具損料 *								
		2.0		%		5,938		
** 直接製作費 **								
						5,470,000		
** 間接労務費 **								
						238,000		
** 純製作費 **								
						5,708,000		
** 工場管理費 **								
						127,000		
** 製作工事原価 **								
						5,835,000		

# \*\* 施設機械設備工事 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 直接工事費 **				1,277,000	
** 共通仮設 費率 **				253,000	
** 共通仮設費計 **				253,000	
** 純工事費 **				1,530,000	
** 現場管理 費 **				335,000	
** 据付間接 費 **				483,000	
** 据付工事原価 **				2,348,000	
** 設計技術 費 **				260,000	
** 工事原価計 **				8,443,000	

# \* \* 施設機械設備工事 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 一般管理 費等 **				1,177,000	
(参考)現場 管理費のうち 法定福利費				34,985	
** 工事価格計 **				9,620,000	
** 消費税等 相当額計 **				962,000	
** 工事費計 **				10,582,000	
(参考)直接工事費のうち労務費					
(参考)直接工事費のうち材料費					
(参考)現場管理費のうち建退協制度の掛金					
(参考)工事原価のうち安全衛生費用					