

外構工事

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外10							
	洗車場		1.00	か所			
	床付		26.6700	m ²			
	砕石地業	基礎下	4.0000	m ³			
	砕石地業	土間下	31.5000	m ³			
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	1.3400	m ³			
	土間コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ°15	17.6000	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 手作業	1.3400	m ³			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打設	17.6000	m ³			
	コンクリートポンプ圧送費	土間コンクリート 30m ³ 未満 基本料金共	1.0000	回			
	普通型枠	基礎部	33.8100	m ²			
	打放し型枠	B種 基礎部	12.2900	m ²			
	型枠運搬費		46.1000	m ²			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形鉄筋	SD295 D10	1.4600	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.2800	t			
	スクラップ控除	(1.74-1.67)x70%	▲ 0.0500	t			
	鉄筋加工組立費		1.6700	t			
	鉄筋運搬費		1.6700	t			
	スチール製グレーチング	溝幅200用 T-20 細目ノンスリップ 受枠共	22.0000	m			
	同上据付手間		22.0000	m			
	スチール製グレーチング	□450柵用 T-20 細目ノンスリップ 受枠共	1.0000	か所			
	同上据付手間		1.0000	か所			
	床 コンクリート刷毛引き	素地	67.0100	m ²			
	床 コンクリート金罎押え	素地	4.6000	m ²			
	壁 打放し面補修	B種 素地	9.8800	m ²			
	立下り 打放し面補修	B種 素地	2.4100	m ²			
	OK式油水分離槽	FRP製 4連式(600x600xH1200) 親子鋳鉄蓋、T-25鋳鉄蓋、受枠共	1.0000	か所			
		OKY 6-12F同等品 (外構構造図(7))					

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外12							
	受水槽基礎		1.00	か所			
	床付		39.5300	m ²			
	砕石地業	基礎下	5.9300	m ³			
	地盤改良		1.0000	式			
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	1.9700	m ³			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°15	23.2000	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 手作業	1.9700	m ³			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設	23.2000	m ³			
	コンクリートポンプ圧送費	基礎コンクリート 30m ³ 未満 基本料金共	1.0000	回			
	普通型枠	基礎部	12.2700	m ²			
	打放し型枠	B種 基礎部	38.9700	m ²			
	捨て型枠	基礎部	13.5000	m ²			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠運搬費		64.7400	m ²			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.1200	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.6800	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	1.3700	t			
	スクラップ控除	(2.17-2.09)x70%	▲ 0.0600	t			
	鉄筋加工組立費		2.0900	t			
	鉄筋運搬費		2.0900	t			
	天端 コンクリート金鰻押え	素地	15.3300	m ²			
	壁 打放し面補修	B種 素地	37.0700	m ²			
	階段・CS1 上裏 打放し面補修	B種 素地	1.9000	m ²			
	計						
	改め計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外14							
	屋外機置場基礎		1.00	か所			
	床付		24.9200	m ²			
	碎石地業	基礎下	8.0100	m ³			
	地盤改良		1.0000	式			
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	0.4100	m ³			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°15	7.7900	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 手作業	0.4100	m ³			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設	7.7900	m ³			
	コンクリートポンプ圧送費	基礎コンクリート 30m ³ 未満 基本料金共	1.0000	回			
	普通型枠	基礎部	18.4400	m ²			
	打放し型枠	B種 基礎部	7.3600	m ²			
	型枠運搬費		25.8000	m ²			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形鉄筋	SD295 D10	0.1400	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.0800	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.5200	t			
	スクラップ控除	(0.74-0.72)×70%	▲ 0.0100	t			
	鉄筋加工組立費		0.7200	t			
	鉄筋運搬費		0.7200	t			
	天端 コンクリート金鰻押え	素地	14.9600	m ²			
	立下り 打放し面補修	B種 素地	7.3600	m ²			
	計						
	改め計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外16							
	除害処理設備		1.00	か所			
	(地盤改良)						
	〈除害処理設備〉						
	材料費(セメント系固化材)	六価クロム抑制型	179.0000	t			
	施工費		18.0000	日			
	消耗費		1,076.4000	m			
	重機運搬費	受水槽に含む		式			
	機械組立解体段取費	受水槽に含む		式			
	機械器具損料		18.0000	日			
	試験費		1.0000	式			
	杭頭処理費		78.0000	本			
	技術管理費		1.0000	式			
	諸経費		1.0000	式			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	法定福利費		1.0000	式			
	＜油分離槽＞						
	材料費(セメント系固化材)	六価クロム抑制型	31.0000	t			
	施工費		3.0000	日			
	消耗費		165.6000	m			
	重機運搬費	受水槽に含む		式			
	機械組立解体段取費	受水槽に含む		式			
	機械器具損料		3.0000	日			
	試験費		1.0000	式			
	杭頭処理費		12.0000	本			
	技術管理費		1.0000	式			
	諸経費		1.0000	式			
	法定福利費		1.0000	式			
	(除害処理設備)						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器設備工事		1.0000	式			
	埋設工事		1.0000	式			
	据付・配管設備工事		1.0000	式			
	電気設備工事		1.0000	式			
	試運転調整費		1.0000	式			
	脱臭装置用カートリッジ式活性炭	25本x3回/年x5年x19000/本	1.0000	式			
	諸経費		1.0000	式			
	法定福利費		1.0000	式			
	計						
	改め計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外17							
	物置1		1.00	か所			
	床付		6.8100	m ²			
	碎石地業	基礎下	0.7800	m ³			
	碎石地業	土間下	0.7900	m ³			
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	0.3400	m ³			
	土間コンクリート	18-8-25BB	1.4100	m ³			
	基礎コンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	1.0200	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 手作業	0.3400	m ³			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート 手作業	1.4100	m ³			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート 手作業	1.0200	m ³			
	普通型枠	基礎部	13.9200	m ²			
	打放し型枠	B種 基礎部	5.4300	m ²			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠運搬費		19.3500	m ²			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.0100	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.0300	t			
	鉄筋加工組立費		0.0400	t			
	鉄筋運搬費		0.0400	t			
	アンカーボルト	W1/2x210	4.0000	本			
	アンカーボルト取付費	W1/2	4.0000	本			
	土間コンクリート部 溶接金網	φ 6-150×150 材工共	7.7500	m ²			
	床 コンクリート金罫押え	素地	4.6500	m ²			
	基礎天端 コンクリート金罫押え	W120 素地	6.8200	m			
	基礎天端 コンクリート金罫押え	W200 素地	3.6600	m			
	立下り 打放し面補修	B種 素地	5.4300	m ²			
	既製品上屋	W3680xD2056xH2358.6 ブロック基礎共 (株)淀川製鋼所:ヨト物置 エルモ LMD(S)-3618H型	1.0000	棟			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						
	改め計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外20							
	物置2		1.00	か所			
	床付		4.6400	m ²			
	砕石地業	基礎下	0.4600	m ³			
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	0.2300	m ³			
	基礎コンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	1.0200	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 手作業	0.2300	m ³			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート 手作業	1.0200	m ³			
	普通型枠	基礎部	7.6700	m ²			
	打放し型枠	B種 基礎部	4.1900	m ²			
	型枠運搬費		11.8600	m ²			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.0100	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.0300	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工組立費		0.0400	t			
	鉄筋運搬費		0.0400	t			
	アンカーボルト	W1/2x210 材工共	4.0000	本			
	アンカーボルト取付費	W1/2	4.0000	本			
	基礎天端 コンクリート金鰻押え	W120 素地	6.8200	m			
	基礎天端 コンクリート金鰻押え	W200 素地	3.6600	m			
	立下り 打放し面補修	B種 素地	4.1900	m ²			
	既製品上屋	W3680xD2056xH2358.6 ブロック基礎共 (株)淀川製鋼所:ヨド物置 エルモ LMD(S)-3618H型	1.0000	棟			
	計						
	改め計						