

|                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |        |  |                  |  |                                                                                                                                                                                      |  |             |  |             |                  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | 課<br>長 |  | 課<br>長<br>補<br>佐 |  | 係<br>長                                                                                                                                                                               |  | 審<br>査<br>者 |  | 設<br>計<br>者 |                  |  |  |  |  |
| 令和 8 年度 東吉田地区配水管新設工事                                                                                                                     |  |  |  |  |  |        |  |                  |  |                                                                                                                                                                                      |  |             |  |             | 公表用積算内訳書         |  |  |  |  |
| 市道東吉田 4 号線他                                                                                                                              |  |  |  |  |  |        |  |                  |  | 中野市大字吉田                                                                                                                                                                              |  |             |  |             |                  |  |  |  |  |
| 設 計 大 要                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |        |  |                  |  | 施 工 方 法                                                                                                                                                                              |  |             |  |             | 請 負              |  |  |  |  |
| 配水管 P E ( J W W A 規 格 ) φ 7 5 L = 1 2 1 . 5 m<br>D C I P ( K 型 ) φ 1 0 0 L = 6 . 0 m<br>φ 7 5 L = 3 . 4 m<br>給水管 φ 2 0 ~ 5 0 N = 1 1 箇 所 |  |  |  |  |  |        |  |                  |  | 施 工 期 間                                                                                                                                                                              |  |             |  |             | 日 間              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |        |  |                  |  | 起工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |             |  |             | 令和 年 月 日         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |        |  |                  |  | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |             |  |             | 令和 8 年 10 月 30 日 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |        |  |                  |  | 契約保証方法                                                                                                                                                                               |  |             |  |             | 金銭的保証            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |        |  |                  |  | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 |  |             |  |             |                  |  |  |  |  |

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|--------------------|--|---|---|-----|-----------|-----|
| *** 本工事費 ***       |  |   |   |     |           |     |
| 配水管                |  |   |   |     |           |     |
|                    |  |   |   |     |           |     |
| 配水管                |  |   |   |     |           |     |
|                    |  |   |   |     | 3,200,942 |     |
| 配水管管材費             |  |   |   |     |           |     |
|                    |  | 1 |   | 式   | 976,290   |     |
| 配水管資材費             |  |   |   |     |           |     |
|                    |  | 1 |   | 式   | 315,564   |     |
| 配水管労務費             |  |   |   |     |           |     |
|                    |  | 1 |   | 式   | 373,137   |     |
| 配水管土工費             |  |   |   |     |           |     |
|                    |  | 1 |   | 式   | 1,535,951 |     |
| 給水管                |  |   |   |     |           |     |
|                    |  |   |   |     | 1,432,372 |     |
| 給水管管材費             |  |   |   |     |           |     |
|                    |  | 1 |   | 式   | 779,175   |     |
| 給水管資材費             |  |   |   |     |           |     |
|                    |  | 1 |   | 式   | 249,376   |     |

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

頁 -0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など             | 数   | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|--------------------------------|-----|---|-----|-----------|-----|
| 給水管労務費                         |     |   |     |           |     |
|                                | 1   |   | 式   | 95,442    |     |
| 給水管土工費                         |     |   |     |           |     |
|                                | 1   |   | 式   | 308,379   |     |
| 舗装工                            |     |   |     |           |     |
|                                |     |   |     | 1,240,427 |     |
| 舗装本復旧                          |     |   |     |           |     |
|                                | 1   |   | 式   | 1,240,427 |     |
| 処分費                            |     |   |     |           |     |
|                                |     |   |     | 481,000   |     |
| * 処分費等 *                       |     |   |     |           |     |
|                                |     |   |     | 481,000   |     |
| 残土処分費 ( m 3 )<br>北信碎石工業(有)     |     |   |     |           |     |
|                                | 100 |   | m 3 | 400,000   |     |
| アスファルト殻処分費 ( t )<br>( 株 ) 池田商事 |     |   |     |           |     |
|                                | 45  |   | t   | 81,000    |     |
| 交通管理費                          |     |   |     |           |     |
|                                |     |   |     | 93,660    |     |

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

頁 -0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                     | 数 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|
| 交通誘導警備員 B                                                              |     |     |           |     |
|                                                                        | 6   | 人・日 | 93,660    |     |
| * * 直接工事費 * *                                                          |     |     |           |     |
|                                                                        |     |     | 6,448,401 |     |
| 技術管理費                                                                  |     |     |           |     |
|                                                                        |     |     | 19,460    |     |
| 通水試験工 《既設管連結・給水車不要》<br>φ 1 5 0 mm以下<br>1 日 当 り 試 験 距 離 : 1 2 5 0 ( m ) |     |     |           |     |
|                                                                        |     | 日   | 19,460    |     |
| 共通仮設費率計算額(千円単位)                                                        |     |     |           |     |
|                                                                        |     |     | 856,000   |     |
| * * 共通仮設費計 * *                                                         |     |     |           |     |
|                                                                        |     |     | 875,460   |     |
| * * 純工事費 * *                                                           |     |     |           |     |
|                                                                        |     |     | 7,323,861 |     |
| * * 現場管理<br>費(千円単位)                                                    |     |     |           |     |
|                                                                        |     |     | 2,654,000 |     |
| * * 工事原価 * *                                                           |     |     |           |     |
|                                                                        |     |     | 9,977,861 |     |

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

頁 -0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など      | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|-------------------------|---|---|-----|------------|-----|
| ** 一般管理<br>費等 **        |   |   |     |            |     |
|                         |   |   |     | 2,142,139  |     |
| ** 工事価格計 **             |   |   |     |            |     |
|                         |   |   |     | 12,120,000 |     |
| ** 消費税等<br>相当額計 **      |   |   |     |            |     |
|                         |   |   |     | 1,212,000  |     |
| ** 工事費計 **              |   |   |     |            |     |
|                         |   |   |     | 13,332,000 |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち労務費      |   |   |     |            |     |
|                         |   |   |     |            |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち材料費      |   |   |     |            |     |
|                         |   |   |     |            |     |
| ( 参考 ) 現場<br>管理費のうち     |   |   |     |            |     |
|                         |   |   |     | 530,856    |     |
| ( 参考 ) 現場管理費のうち建退協制度の掛金 |   |   |     |            |     |
|                         |   |   |     |            |     |
| ( 参考 ) 工事原価のうち安全衛生費     |   |   |     |            |     |
|                         |   |   |     |            |     |