

						課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者					
令和 8 年度 北部第 4 水源ポンプ設置及び電気計装設備工事															公表用積算内訳書				
北部第 4 水源										中野市大字越									
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負				
深井戸水中ポンプ設置 N=1台 (100A 吐出量0.96m3/min 全揚程28m 200V 7.5kW) 電磁流量計設置(100A) N=1基 取水ポンプ制御盤設置 N=1面 計装盤設置 N=1面										施 工 期 間					日間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和 9 年 3 月 15 日				
										契約保証方法					金銭的保証				
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
全レベル 1 共通					
直接工事費				30,025,630	
機器費			式	30,025,630	
材料費	1		式	23,081,000	工種 第0001号表
労務費	1		式	4,823,060	工種 第0002号表
複合工費	1		式	1,505,793	工種 第0003号表
直接経費	1		式	379,727	工種 第0004号表
仮設費	1		式	100,000	工種 第0005号表
	1		式	78,050	工種 第0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
処分費					
	1		式	58,000	工種 第0007号表
* * 直接工事費 * *					
				30,025,630	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				377,000	
* * 共通仮設費計 * *					
				377,000	
* * 純工事費 * *					
				30,402,630	
* * 現場管理費(千円単位)					
				9,324,000	
* * 工事原価 * *					
				39,726,630	
* * 一般管理費等 * *					
				7,593,370	
* * 工事価格計 * *					
				47,320,000	

中 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 消費税等 相当額計 **					
				4,732,000	
** 工事費計 **					
				52,052,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					
(参考) 現場 管理費のうち					
				1,802,892	
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金					
(参考) 工事原価のうち安全衛生費					

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
* 桁等購入費 *					
				23,081,000	
機器費		1	式	23,081,000	
* * * 単位当り * * *		1	式	23,081,000	

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
材料費（機械設備）				
	1	式	3,131,130	
材料費（電気設備）				
	1	式	368,445	
材料費（導水管管材）				
	1	式	828,990	
材料費（排泥管管材）				
	1	式	231,344	
材料費（導水管資材）				
	1	式	135,035	
材料費（排泥管資材）				
	1	式	128,116	
*** 単位当り ***				
	1	式	4,823,060	

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
労務費（機械設備）					
		1	式	119,565	
労務費（電気設備）					
		1	式	954,900	
労務費（導水管）					
		1	式	398,461	
労務費（排泥管）					
		1	式	32,867	
*** 単位当り ***					
		1	式	1,505,793	

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
複合工費（電気設備）					
		1	式	86,292	
複合工費（導水管）					
		1	式	279,543	
複合工費（排泥管）					
		1	式	13,892	
*** 単位当り ***					
		1	式	379,727	

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
試運転調整費					
		1	式	100,000	
*** 単位当り ***					
		1	式	100,000	

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
	交通誘導警備員 B				
		5	人・日	78,050	
	*** 単位当り ***				
		1	式	78,050	

処分費

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *				
			58,000	
残土処分費 (m 3)				
	14	m 3	56,000	
アスファルト殻処分費 (t)				
	1	t	2,000	
* * * 単位当り * * *				
	1	式	58,000	