

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 8 年度 市単土地改良事業 間山地区水路改修工事														公表用積算内訳書	
中野市大字間山															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
水路改修工事 ポリエチレン製角型U字溝 400型 L=71.0m								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 9 年 2 月 26 日			
								契約保証方法				補正なし			

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費									
水路工									
							1,941,034		
山腹コルゲートフリューム据付 人力 ポリレン製角型U字溝400 小運搬加算 再生クラッシャーランRC-40 0.05m ³ /m		71.0		m			1,457,630		
水路土工									
							245,044		
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)		12		m ³			15,060		
基面整正									
		34		m ²			17,065		
埋戻 はね付け(投入) 粘性土・礫質土 締固めあり 人力タコ		6		m ³			17,916		
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満		6		m ³			5,466		
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 11.0km以下 バックホウ 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)		6		m ³			37,548		

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1台				
	1	箇所	18,321	
水替工（小口径） 排水ポンプ運転 作業時排水 発動発電機 0～7（m3/h）未満 全揚程10m以下				
	1	箇所	105,945	
締切工 土のう工（仕拵え～設置～撤去）				
	0.1	m3	3,723	
処分費				
			24,000	
残土処理費 普通土				
	6	m3	24,000	
構造物撤去工				
			238,360	
既設コルゲートフリューム撤去				
	71.0	m	294,650	
スクラップ 鉄くず ヘビー H1				
	1.3	t	-56,290	
直接工事費				
			1,941,000	

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
＊＊共通仮設 費率分＊＊								
						308,000		
＊＊共通仮設費計＊＊								
						308,000		
＊＊純工事費＊＊								
						2,249,000		
＊現場管理費 ＊								
						1,195,000		
＊＊工事原価＊＊								
						3,444,000		
＊一般管理費 等＊								
						856,000		
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費								
						226,180		
＊＊工事価格計＊＊								
						4,300,000		
＊＊消費税等 相当額計＊＊								
						430,000		

中 野 市

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

[illegible]