

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者							
令和 8 年度 市単土地改良事業 南永江地区水路改修工事														公表用積算内訳書	
中野市大字永江															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
水路改修工事 ベンチフリューム 300Ⅱ型 L=36.0m 落差フリューム 300型 L=32.0m								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 9 年 2 月 26 日			
								契約保証方法				補正なし			
								この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。							

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
水路工				1,137,669	
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリュームⅡ型 300 300×200×2000mm	36.0	m		279,936	
落差フリューム（RF）工 RF 300型 基礎砕石有りRC-40	16	箇所		370,688	
排水構造物工 蓋版据付 ベンチフリューム用 40kgを超え170kg/枚以下	10	枚		60,480	
暗渠排水管 据付 直管	12.0	m		14,040	
水路土工				360,769	
床掘り 土砂 小規模	11	m ³		24,838	
基面整正	30	m ²		15,057	

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ (I)	10	m 3	32,160	
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ (I)	1	m 3	3,216	
再生クラッシャーラン40mm以下	1	m 3	4,300	
法面整形 盛土部 法面締固めあり	47	m 2	34,681	
水替工 (小口径) 設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1台	1	箇所	18,321	
水替工 (小口径) 排水ポンプ運転 作業時排水 発動発電機 0～7 (m3/h) 未満 全揚程10m以下	1	箇所	119,662	
締切工 土のう工 (仕拵え～設置～撤去)	0.1	m 3	3,723	
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用22日 使用回数1回	161	m 2	104,811	
構造物撤去工			51,756	

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	2.0	m 3	40,114	
有筋Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	2.0	m 3	3,992	
＊産業廃棄物処分費＊			7,650	
有筋コンクリート塊処理費 中間処理場	5.1	t	7,650	
＊＊直接工事費＊＊			1,138,000	
運搬費			317,709	
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離10kmまで 製品長12m以内[冬季割増有]	28.7	t	317,709	
＊＊共通仮設 費率分＊＊			178,291	
＊＊共通仮設費計＊＊			496,000	

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本 工 事 費 ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				1,634,000	
＊ 現場管理費 ＊				868,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				2,502,000	
＊ 一般管理費 等 ＊				628,000	
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費				164,638	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				3,130,000	
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊				313,000	
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊				3,443,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					

(工事費内訳書)

※※本工事費※※

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
(参考) 直接工事費のうち材料費								
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金								
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用								